

**VLERESIMI I KOSTOVE**  
**Fusha të pambuluara sportive shkolla,**  
**"XHELADIN FISHTA"**

Zëri		Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi Lekë	Vlera Lekë
Analiza	Numri					
<b>NDERTIMI I KALCETOS SE HAPUR, SHKOLLA 9-VJECARE "XHELADIN FISHTA"</b>						
<b>A Punime Dheu</b>						
3.90/a	A1-1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet (për linjat e kanalizimeve)	m <sup>3</sup>	120.00		
2.27a	A1-2	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m <sup>3</sup> ,shkarkimi ne toke	m <sup>3</sup>	40.00		
3.45/1	A1-3	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10.00		
3.158/5a	A1-4	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	140.00		
<b>Shuma 1A</b>						
<b>B Punime betoni dhe betonarmeje</b>						
2.262/3	B1-1	Shtrese betoni C 12/15 (Beton nivelues nen themel)	m <sup>3</sup>	2.70		
Ref. 3.245	B1-2	Trare themeli dhe bazamente C25/30	m <sup>3</sup>	15.00		
3.287	B1-3	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.30		
3.288	B1-4	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.60		
<b>Shuma 1B</b>						
<b>C Punime shtresash</b>						
3.205	C1-1	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	640.00		
2.261	C1-2	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	30.00		
3.164/1a	C1-3	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	30.00		
2.280	C1-4	Shtrese çakell i imet t=15cm, me cilindrim	m <sup>2</sup>	600.00		
3.401	C1-5	Gjeotekstil me gramature 180 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600.00		
3.47/1b	C1-6	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m <sup>3</sup>	30.00		
An. C01	C1-7	Furnizim dhe vendosje tapet bari artificial, i perbere nga fibra kryesore prej polietileni shume rezistent ndaj perdorimit, i trajtuar kunder rezeve ultraviolet, me lartesi minimale 25 mm dhe fibra sekondare me te njejten lartesi. Spesori i fibres minimumi 220 micron. Perfshire stabilizimi i shtreses me rere silici te lare, te rrumbullakosur, me granulometri 0.4 – 0.9 mm; dhe vijezimet e fushes	m <sup>2</sup>	600.00		
<b>Shuma 1C</b>						
<b>D Punime konstruksionesh dhe elementesh metalike</b>						
4.3	D1-1	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.30		
Ref. An. 3.793	D1-2	Rrethim me Rrjete teli xingato e plastifikuar 5x5cm	m <sup>2</sup>	550.00		
An. D01	D1-3	F.V. Rrjete Najloni te varur nen tavanin e kalcetos, si ne vizatime dhe specifikime	m <sup>2</sup>	600.00		
An. D02	D1-4	Porta per kalceto 3.0x2.0 m komplet me rrjeten dhe aksesoret e fiksimit, prej duralumini	copë	2.00		
<b>Shuma 1D</b>						
<b>SHUMA PA TVSH</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>SHUMA TOTALE</b>						