


PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA
1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	23.5
Shuma 1:				
2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2344.0
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2344.0
4	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1200.0
5	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	204.0
6	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	14.0
7	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	14.0
Shuma 2:				
3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
8	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	734.0
9	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	600.0
10	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	12.0
Shuma 3:				
4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				



11	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	56.0
		Shuma 4:		
		5. PUNIME SHITESASH		
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1493.0
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1206.0
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	670.0
15	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm	m2	240.0
16	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	14.0
		Shuma 5:		
		6. ANALIZA TEKNIKE		
17	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1206.0
18	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1206.0
		Shuma 6:		
		7. PUNIME TE NDRYSHME		
19	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	1340.0
20	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1040.0
21	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	1400.0
22	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	700.0
		Shuma 7:		
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
23	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	40.0
24	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	67.0
25	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.8
		Shuma 8:		
		9. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE		



26	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m ²	m ³	7.0
Shuma 9:				
10. PUNIME DHEU				
27	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m ³	120.0
Shuma 10:				
11. PUNIME BETONI DHE B/A				
28	2.690	Bazamente betoni C 16/20	m ³	7.0
29	2.691	Brez b/a monolite C12/15	m ³	0.5
Shuma 11:				
12. INSTALIME PER NDRICIM				
30	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	24.0
31	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	42.0
Shuma 12:				
13. PUNIME SHPYLLEZIMI				
32	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m ²	2400.0
33	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	200.0
Shuma 13:				
14. PUNIME SHTRESASH 2				
34	2.261	Shtrese rere	m ³	70.0
Shuma 14:				
15. PUNIME MURATURE TULLE				
35	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m ³	4.62
Shuma 15:				
16. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
36	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m ²	72.8
Shuma 16:				
17. PUNIME HEKUR BETONI 3				



37	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.1134
Shuma 17:				
18. ANALIZA JAShte LISTE				
38	An	Heqje ndriçues elektrike rrugor dhe magazinim per rimontim	copë	24.0
39	An	Heqje shtylle metalike H-7.8 m ndriçues rrugor per magazinim dhe rimontim	copë	24.0
40	An	Dizermim dhe sistemim per rivendosje kablllo FO nga shtylla ndriçimi	copë	24.0
41	An	Heqje kabell elektrik nga tubi plastik ekzistues, magazinim per shtrirje ne tuba plastike te rinj	m	600.0
42	An	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S=0.14 m2/ml	m3	84.0
43	An	F.V Shirit Plastik me shenimin "kablllo elektrik"	m	600.0
44	An	F.V Tub fleksibel i forte z.d D=63/50 mm	m	650.0
45	An	F.V Pusete plastike (30x30x30) cm me kapak te forte RIC 1084+1086	copë	24.0
46	An	F.V Tub fleksibel i forte z.d D=180/172 mm ne bazamente betoni	ml	24.0
47	An	F.V Kabell elektrik bakri FG16OM16 , 3x1.5 mm2	ml	25.0
48	An	F.V Kabell elektrik bakri FG16OM16 (4x1.5 mm2)	ml	12.0
49	An	F.V Kabell elektrik bakri FG16OM16 (5x10 mm2)	ml	50.0
50	An	F.V Automat IP+N/10A magnetik termik	copë	3.0
51	An	Rimontim shtylle metalike zingato per ndriçues rrugor	copë	24.0
52	An	Rimontim ndriçues tip rrugor, izolimi teknik IP66D,IK10, izolimi elektrik 10 kV, klasa II, 230 V led 100 W, me krahe zinkato deri 30 cm	copë	24.0
53	An	Shtirirje kabell elektrik ekzistues ne tuba plastik te rinj	ml	600.0
54	An	F.V Shtylle metalike zingato per ndriçues rrugor H-7.8 ml	copë	1.0

55	An	Kastete metalike IP-67 me automat 10A ne shtylle ndriçimi	copë	1.0
56	An	F,V Kapikorda per tokezim shtylle ndriçimi per percjelles diameter 10 mm	copë	25.0
57	An	F.V Puntalina per percjelles 1.5,2.5,4	copë	225.0
58	An	Kapak Gize	copë	14.0
Shuma 18:				

Shuma Analiza

Fondi Rezervë (2.040113%)

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.040113%)

TVSH (20%)

Shuma me TVSH

Totali