

P R E V E N T I V

OBJEKTI: Rehabilitimi i Skemes Ujitese nga Rezervuari Krahes - Dega Krahes dhe Zhulaj

INVESTITORI: BASHKIA MEMALIAJ

Nr.	Nr. anal	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI						
1	3.2	Prerje bime le vogla 0-10cm	m2	9000		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve le vogla	m2	9000		
		SHUMA I				
II. PUNIME GERMIMI DHE NDERTIMIN E KANALIT						
1	3.17/A	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m	m3	3960		
2	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8190		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3690		
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,.ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm toke zak	m3	5445		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(Per riparim)	m3	765		
6	2.258	Nenshtrese zhavori (Per Riparim)	m3	765		
		SHUMA II				
III. PUNIME PER VEPRAT E ARTIT						
1	3.138	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m3, ne themele gjeresi, tok e zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	72.0		
2	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	18.0		
3	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m3	41.0		
4	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	72.0		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	24.0		
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	6.5		
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	3.1		
8	An	Galvanizim konstruksion metalik	ton	3.1		
		SHUMA III				
		SHUMA I+II+III				
		FONDI REZERVE	5%			
		SHUMA I+II+III				
		T.V.SH	20%			
		TOTALI				

PREVENTIVOI

Per "CEC Group" sh.p.k

Ing. Vangjush Mbrice

Ing. Anduen Mbrice