

**PREVENTIVI I PUNIMEVE**

**OBJEKTI REHABILITIMI I REZERVUARIT QILARISHT, BASHKIA PERMET**

**PROJEKT ZBATIMI**

Nr	Nr.Anal	Përshkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A</b>		<b>PUNIME PER REHABILITIMIN E DIGES SE REZERVUARIT QILARISHT</b>				
<b>A.1</b>		<b>Punime skarifikimi ne trup te diges</b>				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m <sup>2</sup>	11,600		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	670		
3	3.7	Shkulje e rrenjeve te bimeve te vogla	cope	540		
<b>Shuma A.1</b>			<b>lek</b>			
<b>A.2</b>		<b>Punime Dheu ne trup te diges</b>				
4	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet (bjefi i siperm pjesa e kalldremit)	m <sup>3</sup>	1,604		
5	3.48/b	Rafshim skarpate me krahe ne germim toke e zakonshme(bjefi i siperm)	m <sup>2</sup>	1,540		
6	3.48/b	Rafshim skarpate me krahe ne germim toke e zakonshme(bjefi i poshtem)	m <sup>2</sup>	9,900		
7	3.59/a	Pastrim rezervuari heqje aluvionesh nga( bjefi i siperm , shkarkuesi katastrofik) me ekskavator me krahe te gjate ne prezence uji dhe shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	108		
8	3.210+an	Shtrese çakelli kave t=15cm, perhapur e ngjeshur e ngjeshur me tokmak (bjefi i siperm kalldremi)	m <sup>2</sup>	1,540		
9	An	Shtresë kalldrëmi 20-25 cm mbi shtresën e cakellit	m <sup>2</sup>	1,540		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (kurora e diges)	m <sup>2</sup>	660		
11	an	Shblokim i kanalit fundor te diges nga aluvionet (nga vepra e hyrjes bjefi i siperm ne dalje, bjefi i poshtem) me makineri sonde me reze lazer.	ml	97		
12	an	Rehabilitim i sipefaqes mjedisore te demtuara dhe kthimi ne gjendjen e meparshme ,	m <sup>2</sup>	5,520		
13	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0 km	m <sup>3</sup>	1,769.27		
<b>Shuma A.2</b>			<b>lek</b>			
<b>A.3</b>		<b>Punime te shkarkuesi katastrofik</b>				
14	2.47/an	Germim shkemb mesatar me cekic me ekskavator me zinxhire	m <sup>3</sup>	402.00		
15	3.182/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m <sup>2</sup>	324.00		
16	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m <sup>3</sup>	168.00		
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	kg	8.80		
18	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (rruga per te shkarkuesi fundor)	m <sup>2</sup>	472.00		
<b>Shuma A.3</b>			<b>lek</b>			
<b>SHUMA</b>			<b>LEK</b>			
<b>FONDI REZERVE (3.61%)</b>			<b>LEK</b>			
<b>SHUMA TOTALE</b>			<b>LEK</b>			
TVSH (20%)			<b>LEK</b>			
<b>SHUMA (me TVSH)</b>			<b>LEK</b>			

SHOQERIA "BEJ 74" SHPK Punoj : Ing. ENVER BEHAJ

