

Projektuesi: "ERALD-G" SH.P.K
 Objekti: RIJETËZIMI I KALLDRËMIT MESJETAR KRUIJË-SARISALLTIK, BASHKIA KRUIJË.

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
1	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	430		
SHUMA 1:						
2. PUNIME DHEU						
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1037		
3	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	573		
4	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	430		
SHUMA 2:						
3. PUNIME SHPYLLEZIMI						
5	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	1910		
SHUMA 3:						
4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
6	2.703	Shtresë kalldrëmi me gur kave 15cm	m2	2865		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	143		
SHUMA 5:						
6. PUNIME TE NDRYSHME						
8	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	478		
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	1910		
SHUMA 6:						
7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
10	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	96		
11	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	96		
12	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
13	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	96		
14	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	96		
15	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	96		
16	3.932	F.v. Tabela katrore e vogel me diagonal vertikal 40x25	copë	15		
SHUMA 7:						
8. INSTALIME PER NDRICIM						
17	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	3		
SHUMA 8:						
9. GAZ E NAFTESJELLES						
18	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.144		
19	4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	60		
20	4.142/2.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	2860		
21	4.142/1.1	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	3820		
SHUMA 9:						
10. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
22	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm ²	ml	2250		
SHUMA 10:						
11. PUNIME SHTRESASH 2						
23	2.261	Shtrese rere	m3	15		
SHUMA 11:						
12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
24	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	2		
SHUMA 12:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						