

**PREVENTIV PA ÇMIME**



Objekti: Rivitalizimi i hapësirave rreth "Pallatit të Sportit Luftëtar"  
Adresa: L. "18 Shtatori", Bashkia Gjirokastrer

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMË
<b>1. Punime ne trupin e rruges</b>						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12		
2	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, (Germim i shtreses se binderit dhe te stabilizantit, t=30 cm).	m3	579		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (Materiali i germuar)	m3	579		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1970		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1970		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1930		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1930		
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (Kuneta)	m3	8,5		
<b>Shuma 1</b>						
<b>2.Punime KUB</b>						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	444		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	14		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (Materiali i germuar)	m3	458		
4	3.706	Mbushje me zhavorr ne trupin e rruges, (mbushja e kanaleve)perhapur me makineri (me ngjeshje cdo 20 cm)	m3	332		
5	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale (Nden dhe mbi tubat e brinjezuar)	m3	25		
6	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	78		
7	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	23		
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	191		
9	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 t=10cm	m3	15		
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	134		
11	2.595	F.V. pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	cope	19		
12	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=200, me kapak gize	cope	9		
13	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta (Pllake metalike per mbulimin e kanalit)	ton	4.3		
14	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	33		
15	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=200, me kapak gize( per KUZ )	cope	2		
<b>Shuma 2</b>						
<b>3. Punime per sinjalistiken</b>						
1	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajit)	ml	774		
2	3.946/1	Vijejimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste) (Vijejimet diagonale)	m2	93		
3	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	5		
4	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	1		
<b>Shuma 3</b>						
<b>4.Punime në trotuar rruge dhe shkallë</b>						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	40		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	40		
3	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim), t=6 cm	m3	20		
4	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit ( Pllaka vetshtrenguese t = 6 cm )	m2	40		
5	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	62		
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20(Fiksim bordure)	m3	5		
7	3.639	Veshje me pllaka guri (Gur i zi, t=5 cm per shkallët dhe sheshpushimet)	m2	150		
<b>Shuma 4</b>						
<b>5. Punime elektrike</b>						
1	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9 m PAICC-3	cope	13		
2	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	16		
3	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	cope	16		
4	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
5	An.1	Tub korrogat Ø 63 mm, outdoor, me izolim të dyfishtë	m	325		
6	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	17		
7	An.2	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	16		
8	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	13		
9	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	300		
10	An.3	F.v Percjelles toke (verdhe/jeshil) 1x16mm2 FG7OR	ml	15		
11	An.4	Kabell 4x4mm² FG7OR	ml	325		
12	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	325		
13	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	15		
14	2.476	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme (per vendosjen e shtyllave)	m	15		
15	3.407	F.V. Tuba metalik D=140 mm (per intersektimet)	m	31		
16	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim)	m3	20		
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Plint betoni per fiksim te shtyllës 90x90x100cm)	m3	10.65		
18	3.87/b	Germim dheu per bazamentin e shtyllave dhe pusetat	m3	10		
19	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10		
<b>Shuma 5</b>						
<b>Shuma (1+2+3+4+5)</b>						
<b>Fondi Rezervë 5 %</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>Shuma Totale</b>						

**OFERTOI:**