

Projektuesi: HMK-Consulting shpk  
 Objekti: NDERTIM KANALI UJITES FULLQET, KLOS

Data: 18-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

| NR.  | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE.   | NJËSIA | SASIA   | ÇMIMI | VLEFTA |
|--|------|--|--------|---------|-------|--------|
| <b>1. PRISHJE</b>                                |      |  |        |         |       |        |
| 1  |      | Prishje soleta b/a   | m3     | 35      |       |        |
| <b>SHUMA 1:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>2. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>                     |      |  |        |         |       |        |
| 2  |      | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm  | m2     | 7885    |       |        |
| 3  |      | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla   | m2     | 2628    |       |        |
| <b>SHUMA 2:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>3. PUNIME GERMIMI</b>                         |      |  |        |         |       |        |
| 4  |      | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>   | m3     | 1003    |       |        |
| 5  |      | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>                                    | m3     | 315     |       |        |
| 6  |      | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>  | m3     | 185     |       |        |
| 7  |      | Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3     | 422     |       |        |
| 8  |      | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.                                      | m3     | 45      |       |        |
| 9  |      | Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.                                       | m3     | 511     |       |        |
| 10   |      | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme   | m3     | 433     |       |        |
| 11   |      | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme   | m2     | 9797    |       |        |
| <b>SHUMA 3:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>4. PUNIME SHITRESASH 2</b>                    |      |  |        |         |       |        |
| 12   |      | Nenshtrese zhavori   | m3     | 382     |       |        |
| <b>SHUMA 4:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>            |      |  |        |         |       |        |
| 13   |      | Struktura monolite betoni C 16/20  | m3     | 1929.65 |       |        |
| 14   |      | F V soletone b/a C 16/20   | m3     | 37.63   |       |        |
| <b>SHUMA 5:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>6. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>                  |      |  |        |         |       |        |
| 15   |      | F V hekur betoni i zakonshem ø 6 ~ 10mm  | ton    | 0.075   |       |        |
| 16   |      | F V hekur betoni i zakonshem ø > 12mm  | ton    | 4.139   |       |        |
| <b>SHUMA 6:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b> |      |  |        |         |       |        |
| 17   |      | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m   | m3     | 5       |       |        |
| 18   |      | Mbushje me cakell pas mureve   | m3     | 227.4   |       |        |
| <b>SHUMA 7:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>8. GAZ E NAFTAESJELLES</b>                    |      |  |        |         |       |        |
| 19   |      | F.V. tuba celiku ø>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem   | ton    | 3.69    |       |        |
| <b>SHUMA 8:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>9. PUNIME TE NDRYSHME</b>                     |      |  |        |         |       |        |
| 20   |      | H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum  | m2     | 18.2    |       |        |
| 21   |      | H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum   | m2     | 83      |       |        |
| <b>SHUMA 9:</b>                                  |      |  |        |         |       |        |
| <b>10. PUNIME SHITRESASH</b>                     |      |  |        |         |       |        |
| 22   |      | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri   | m2     | 3       |       |        |
| <b>SHUMA 10:</b>                                 |      |  |        |         |       |        |
| <b>11. ANALIZA JASHTE LISTE</b>                  |      |  |        |         |       |        |
| 23   |      | Porte metalike 60x80cm   | copë   | 1       |       |        |
| 24   |      | Porte metalike 40x50cm   | copë   | 30      |       |        |
| 25   |      | Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km   | ton    | 2812.2  |       |        |
| 26   |      | Fugature llac cemento M - 50, per kanale   | ml     | 4900    |       |        |
| <b>SHUMA 11:</b>                                 |      |  |        |         |       |        |
| <b>Shuma Analiza</b>                             |      |  |        |         |       |        |
| <b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>                      |      |  |        |         |       |        |
| <b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>      |      |  |        |         |       |        |
| <b>Shuma TVSH (20%)</b>                          |      |  |        |         |       |        |
| <b>Totali</b>                                    |      |  |        |         |       |        |

Preventivuesi: HEKURAN HOXHALLI

Investitori: BASHKIA KLOS