

Projektuesi: "MCE "SHPK

Objekti:

Objekti: "Rehabilitim Kanalit Ujitës i Tokave Bujqesore të fshatit Kuc"

Datë:

11-07-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	12450.0	29.59	368,395.50
2	3.3	Preje e sistemim pemesh $\phi 10 \sim 20 \text{ cm}$	copë	452.0	147.96	66,877.92
3	3.4	Preje e sistemim pemesh $\phi 21 \sim 40 \text{ cm}$	copë	91.0	443.89	40,393.99
		Shuma 1:				475,667.41
		2. PUNIME GERMIMI				
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m^2	m3	620.0	2,234.23	1,385,222.60
5	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm , toke te zakonshme	m3	1208.16	359.04	433,777.77
6	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m^3	m2	10750.0	35.40	380,550.00
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	450.0	318.60	143,370.00
8	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3 , ne kanale gjeresi deri 2 m , toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3600.15	311.69	1,122,130.75
		Shuma 2:				3,465,051.12
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	835.0	13,938.36	11,638,530.60
		Shuma 3:				11,638,530.60
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
10	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	82.0	640.75	52,541.50
		Shuma 4:				52,541.50
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
11	3.287	F V hekur betoni i zakonshem $\phi 6 \sim 10\text{mm}$	ton	68.0	155,046.18	10,543,140.24

		Shuma 5:				10,543,140.24
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
12	An-001	Fv.tuba llamarine te kalandruar $\div \phi$ 600 me spesor 5mm.	ml	40.0	11,424.15	456,965.81
13	An-02	Punime vendosje Prize 40x50 cm pa barazh	copë	21.0	55,930.70	1,174,544.62
14	An-03	Punime vendosje Prize 80x100 cm pa barazh	copë	1.0	101,248.00	101,248.00
		Shuma 6:				1,732,758.43
Shuma Analiza						27,907,689.30
Fondi Rezervë (5.0%)						1,395,384.46
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						29,303,073.76
TVSH (20%)						5,860,614.75
Shuma me TVSH						35,163,688.51
Totali						35,163,688.51

Preventivuesi:

"MCE" SHPK

Investitori:

Bashkia Himare

Shënime: