

PREVENTIV

Objekti: "Rehabilitimi i shkarkuesit katastrofik te diges se rezervuarit Karroq"

Investitori: Bashkia Finiq

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1</b>		<b>Punime per sistemimin e rruges</b>				
1		Germim shkambi mesatar me cekic me eskavator me zinxhir ( per hapjen dhe skarifikimin e rruges deri tek rezervuari)	m3	1550		
2		Shtrese cakelli mbeturine j=kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7750		
3		Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	7750		
4		Tombino me tuba betoni , shtrese zhavori $\varnothing$ 300mm	m	40		
		<b>SHUMA 1:</b>				
<b>2</b>		<b>Punime germimi dhe mbushje</b>				
1		Germim shkambi mesatar me cekic me eskavator me zinxhir	m3	349.2		
2		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	170		
3		Transport dheu auto 3km	m3	179.2		
		<b>SHUMA 2:</b>				
<b>3</b>		<b>Punime betoni dhe hekuri</b>				
1		Struktura monolite betoni C20/25, t=20CM	m3	192.60		
2		Fugatore llac cemento M-50 cdo 3 ml	m2	14.10		
3		F.V waterstop tip RT 2000 10*20 &h/isolues tip rapid cement ne bashkimin e kmpatave b/a, per fugat	ml	282		
4		Shtrese zhavori lumi t=10cm	m2	118.8		
5		F.V hekur betoni periodik $\varnothing$ 6-10 mm	ton	13.164		
6		F.V hekur betoni periodik $\varnothing$ >12 mm, muri mbajtes	ton	1.26		
7		Struktura monolite betoni me cakell C25/30, per muret mbajtese	m3	14		
8		Mbushje me zhavorr pas mureve dhe mbushje per skarpaten	m3	42		
9		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	217		
		<b>SHUMA 3:</b>				
<b>Permbledhese</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>Shuma Totale</b>						

Shenime teknike: Cmimet sipas VKM nr.216, date 13,04,2023

