

PREVENTIV I PUNIMEVE

PROJEKTI: "NDERRTIMI I SHESHIT REKREATIV SHTERMEN", BASHKIA ÇËRRRIK

Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. PUNIME GERMIMI DHE SISTEMIM SHESHI + RRUGA						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	599.60		-
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e mgjeshur me makineri	m3	115.00		-
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	10.50		-
4	4.188	Prejje rruge betoni/asfalti, ne te dy anet me disk.	ml	21.00		-
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	484.60		-
SHUMA I						
II. PUNIME PEDONALE / TROTUARE DHE SHTRESA RRUGORE						
1	3.193/b	Shtrese zhavor t=20cm, me cilindrim	m2	1127.16		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	352		-
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	352		-
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	352		-
5	3.331	Gabiona me rjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	21		-
6	3.193/b	Shtrese zhavor t=20cm, me cilindrim	m2	882		-
7	3.244	Nenstruktura monolite betoni C 20/25	m3	88.2		-
8	2.166	F. V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgare 8mm/20cm)	ton	3.484		-
9	2.261	Shtrese rere	m3	20.32		-
10	An	F. V pllaka trotuari, t=6cm (pa perfshire reren dhe shtresen e betonit)	m2	677.2		-
11	An	Shtrese betoni industrial C 20/25 t=6cm, me trajtim me stampim, boje, puder/cim., kuarc, etj	m2	204.80		-
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	17.5		-
13	3.616/a	F. V bordura betoni 15x25cm	m	500		-
14	3.616	F. V bordura betoni 12x25cm	m	375		-
SHUMA II						

III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES & KABINA E ROJES

		<i>Fusha e Basketbollit</i>				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	231.16		-
2	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg.I-II, pa hedhje (per plintat)	m3	1.26		-
3	3.193/b	Shtrese zhavor t=20cm, me cilindrim	m2	577.9		-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	577.9		-
5	3.244	Nenstruktura monolite betoni C 20/25 shtrimi i fushes	m3	86.69		-
6	2.166	F. V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgare 8mm/20cm)	ton	2.283		-
7	An	Shtrese betoni industrial C 20/25 t=6cm, me trajtim me helikopter, boje, puder/cim, kuarc, etj	m2	577.90		-
8	3.946	Vizime me boje bikomponente ne fushë	m2	35.5		-
9	2.523/1	F. V Tuba PVC f=200 mm te brinjeluar per plintat e konstrukSIONIT te rrethimit	ml	40		-
10	3.243	Mbushje e tubave te brinjeluarne beton C 16/20 (Plintat e rrethimit)	m3	1.26		-
11	4.3	KonstrukSIONE metalike te thjeshta (Rrethimi fusha)	ton	6.515		-
12	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik (Iyerje e konstrukSIONIT te rrethimit boje dhe antiruxho)	m2	162.88		-
13	3.837/a	Rrethim me rriete teji	m2	401		-
14	An	Mbulese me rriete sintetike/nailoni e fushes see sportit	m2	577.9		-
15	An	Porta sporti	cope	2		-
<i>Dhomat e zhveshjes</i>						
16	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	17.4		-
17	2.258	Nenshtrese zaavori	m3	4.47		-
18	2.262/3	Nenshtrese betoni C 12/15	m3	1.49		-
19	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	5.28		-
20	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	2		-
21	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	2.1		-
22	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	2.5		-
23	2.166	F. V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.435		-

24	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.258	-
25	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	15.1	-
26	2.196/b	Hidroizolim me astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	9.6	-
27	2.262/1	Shtrese betoni per pjerrresi, t=7-15 cm, C 7/10 (taraca)	m ³	1.92	-
28	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	19.2	-
29	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama (taraca)	m ²	29.7	-
30	2.203	Impluv llamarine ne korrnizen e parapetit, me ngjyre / ose lisho	m ²	6.3	-
31	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat (Riparime)	cope	2	-
32	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8.4	-
33	2.70/2	Mur me tulle te lehtësuara 20 cm deri 3m me llaç perzier M25	m3	11.43	-
34	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	15.1	-
35	2.267/a	Yeshje me pllaka grez porcelanato	m2	22	-
36	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.1	-
37	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	79.4	-
38	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	65.9	-
39	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4	-
40	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	6.6	-
41	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	138.4	-
42	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	2	-
43	2.49	F.V kuader elektrik ndricimi	cope	1	-
44	2.490/1b	F.V Automat termo/el.marij. diferencial 2P 220V, 16A	cope	4	-
45	2.561	F.V. Lampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	4	-
46	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 3-4 mod	cope	6	-
47	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	4	-
48	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	6	-
49	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	45	-
50	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	22	-
51	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	18	-
52	2.481/4	F.V perçjelles PV-500 ø 6 mm2	ml	25	-
53	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	45	-
54	2.46	F.V. Ndricues LED/fluoreshent (40w)	cope	4	-

55	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	2			-
56	2.501	F.V WC allafenga	copë	2			-
57	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2			-
58	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	45			-
59	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	30			-
60	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 40-90	ml	26			-
61	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	11			-
62	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	12.5			-
63	2.514	F.V plete dshemeje Ø 40	copë	2			-
64	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1			-
65	2.425	Grope septike 6 m3	copë	1			-
Kabina e Rojes							
66	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg.I-II, pa hedhje (per plintat)	m3	3.3			-
67	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.3			-
68	3.193/b	Shtrese zhavor t=20cm, me cilindrim	m2	5.7			-
69	2.262/3	Shtrese niveluese betoni C 12/15 themei	m3	0.55			-
70	2.262/4a	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgare 8mm/20cm)	m3	0.55			-
71	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.03			-
72	4.3	Konstruksione metalike struktura e kabines + pllakat + prixhomeret etj	ton	0.237			-
73	2.196/b	Hidroizolim me astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	5.7			-
74	2.535/2a	Ternoizolim me lesh xhami t=10cm	m2	5.5			-
75	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar(binare)	m3	0.65			-
76	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	5.7			-
77	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	4.88			-
78	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	5.5			-
79	2.328	Patinim i mureve me allçi (stuko)	m ²	4.88			-
80	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	5.5			-
81	2.256/b	Panele sandwich 4 mm per veshje dhe mbulimi catie	m2	26.4			-
82	2.375/1	F.V Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.92			-
83	2.395/a	F.V Dyer d/alumini dopio xham me mbushje d/a	m2	1.89			-

84	2.404/1	Lyerje me Boje hidropplastike cilësi e lartë	m2	10.38			-
85	2.203	Veshje korrnize llamarine xingjat	m2	8.2			-
86	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingjat	cope	1			-
87	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	3.5			-
88	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	3			-
89	3.17	F.V Puseta elektrike 40x40 cm	cope	1			-
90	2.49	F.V kuader/panel elektrik plastik	cope	1			-
91	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2			-
92	2.561	F.V. Lampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2			-
93	2.487/b	F.V kufi suport pllaket 3-4 mod	cope	2			-
94	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	2			-
95	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	1			-
96	2.46	F.V. Ndricues LED/fluoreshent (40w)	cope	1			-
97	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	32			-
98	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	12			-
99	2.480/3	F.V tub plastmazi Ø 22-26mm	ml	22			-
SHUMA III							

IV. GJELBERIMI

1	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje hummus për lulishtet)	m3	520			-
2	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bif 16-18cm	cope	5			-
3	3.961	F.V Fidane Peme dekorative	cope	45			-
4	3.96	F.V Fidane Lule dekorative	cope	100			-
5	3.643	Mbjellje bari	m2	2000			-
6	An	Stola druri	copë	4			-
SHUMA IV							

V. SHESHET E LODRAVE

1	3.87/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	20			-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20			-
3	2.258	Nenshtrese zhavori nen bordura 5 cm	m3	3			-
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nen bordura	m3	2			-
5	3.616/a	F.V bordura betoni 15x25cm	m	78			-

6	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	180			-
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (fiksime te paisjeve)	m3	3			-
8	An	Loder plastike kompleks reshkitse+shilars	cope	1			-
9	An	Pelikundese	cope	1			-
10	An	Lekundes suste	cope	3			-
11	An	Ure metalike	cope	1			-
12	An	Shilars metalik me zinxhir	cope	2			-
13	An	Stola	cope	10			-
14	An	Kosha	cope	6			-
15	An	Stola Metalik	cope	9			-
SHUMA V							

VI. RRJETI I DRENAZHIT

1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0,25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	195.4			-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	145.4			-
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50			-
4	2.701	Mbushje me cakell per drenazh	m ³	150			-
5	3.395	FV gjeotekstil 165g/m ²	m ²	352			-
6	An	F V tub drenazhi Ø 110 mm	ml	60			-
7	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	180			-
8	An	F V tub drenazhi Ø 200 mm	ml	50			-
9	3.164/t	F V tub drenazhi Ø 315 mm	ml	13			-
SHUMA VI							

VII. PUNIME ELEKTRIKE

1	4.133/3.7	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	ml	80			-
2	4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	ml	450			-
3	4.142/2.1	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm ²	ml	150			-
4	3.172	F.V kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement	cope	1			-
5	3.169	F.V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	22			-
6	3.168	F.V krah shtylla metalike KRRH - MSI 1500/1500/10	cope	22			-

7	An	F.V ndricues Led 100-130 w, 120 lm/wat, IP 66, 4000-6400K	cope	22		-
8	3.182	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	22		-
9	3.24	Mbushje me beton marka 150 per inkastrim shtyllash	m3	1		-
10	3.17	F.V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	22		-
11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.marj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22		-
12	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmase Ø 150	ml	530		-
SHUMA VII						
SHUMA I-VII						
Fondi rezerv 3 %						
TOTALI						
TVSH 20%						
TOTALI ME TVSH						

Shenim: Preventivi eshte hartuar ne baze te V.K.M Nr. 216, date 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të gjimeve për zërat e punimeve në ndërtim".