

PREVENTIV I PUNIMEVE
PROJEKTI: "NDERRTIMI I SHESHIT REKREATIV SHTERMEN", BASHKIA ÇËRRRIK

Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I. PUNIME GERMIMI DHE SISTEMIM SHESHI + RRUGA						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	600.00		
2	3.164/1a	Mbushtje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	115.00		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	485.00		
SHUMA I						
II. PUNIME PEDONALE / TROTUARE DHE SHTRESA RRU Gore						
1	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (Pedonale + trotuare +rruga)	m2	1,500.00		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	500.00		
3	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	500.00		
4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	400.00		
5	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	500.00		
6	2.261	Shtrese rere	m3	11.70		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	150.00		
8	An	Trotuar me shtrese te gomuar 4 cm (Ngjyre e Kuge)	m2	550.00		

9	3.639	Shtrese pllaka guri 20x120 cm	m2	100.00		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	50.00		
11	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	740.00		
SHUMA II						

III. FUSHA E BASKETBOLLIT & DHOMAT E ZHVESHJES

1	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	636		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 shtrimi sheshit	m3	95		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=5cm epunuar me helikopter	m3	32		
4	3.946	Vizime me boje bikomponente	m2	50		
5	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne tolke te bute,kategjori II, pa hedhje	m3	5		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Plintat e rrethimit)	m3	4		
7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(Rrethimi fusha+sheshi)	ton	11		
8	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	180.93		
9	3.837/a	Rrethim rruge me rryete teli	m2	408		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bordure	m3	3		
11	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	104		
12	An	Porta sporti	cope	2		
13	2.258	Nenshtrese zavori	m3	3		
14	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3		
15	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	13		
16	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	3		
17	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	2		
18	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5		
19	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara 20 cm deri 3m me llag perzier M25	m3	21		
20	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	17.5		

21	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	17.5		
22	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	15.12		
23	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	52		
24	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	36.4		
25	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	2		
26	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	2		
27	2.404/1	Boje hidropplastike cilesi e larte	m2	103.52		
28	2.49	F.V kuader ndricimi	cope	1		
29	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	4		
30	2.481/1	F.V percjelles PV-500 ø 1.5 mm2	ml	20		
31	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	15		
32	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	2		
33	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	4		
34	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2		
35	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	4		
36	2.481/4	F.V percjelles PV-500 ø 6 mm2	ml	10		
37	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.29		
38	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.17		
39	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1		
40	2.501	F.V WC allafenga	copë	1		
41	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	75		
42	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohite	copë	2		
43	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	45		
44	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	30		
45	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30	copë	2		
46	An	Dollap per veshtje/zhveshje me përmasa (gjerësi x thellësi x lartësi) 100x50x200 cm	copë	2		
47	An	Stola druri	copë	2		

SHUMA III

IV. GJELBERIMI

1	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushnje dheu me krah, kategoria III	m3	520		
2	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	5		
3	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	45		
5	3.96	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	100		
6	3.643	Mbjellje bari	m2	2000		

SHUMA IV

V. SHESHET E LODRAVE

1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	20.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori nen bordura 5 cm	m3	3.00		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nen bordura	m3	2.00		
4	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	78.00		
5	3.182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m2	180.00		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (fiksim te paisjeve)	m3	3.00		
7	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	20.00		
8	An	Loder plastike kompleks rreshkise+shilars	cope	1.00		
9	An	Pelikundese	cope	1.00		
10	An	Lekundes suste	cope	3.00		
11	An	Ure metalike	cope	1.00		

12	An	Shilars metalik me zinxhir	cope	2.00		
13	An	Stola	cope	17.00		
14	An	Kosha	cope	11.00		
15	An	Stola Metalik	cope	9.00		
SHUMA V						

VI. RRJETI I DRENAZHIT

1	3.87/a	Germin dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	200.00		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	200.00		
3	3.164/1a	Mbusnje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	50.00		
4	2.701	Mbusnje me cakell per drenazh	m ³	150.00		
5	3.395	FV gjeotekstil 165g/m ²	m ²	816.00		
6	An	F V tub drenazhi Ø 110 mm	ml	60.00		
7	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	180.00		
8	An	F V tub drenazhi Ø 200 mm	ml	50.00		
9	3.164/1t	F V tub drenazhi Ø 315 mm	ml	13.00		
SHUMA VI						

VII. PUNIME ELEKTRIKE

1	4.133/3.7	F.V.ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm ²	ml	80.00		
---	-----------	---	----	-------	--	--

2	4.133/3.5	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbuluese plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	ml	450.00		
3	4.142/2.1	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm ²	ml	150.00		
4	An	F.V ndricuesLed 100-130 w,120 lm/wat,IP 66,4000-6400K	cope	22.00		
5	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
6	3.168	FV krah shtylla metalike KRRH - MSI 1500/1500/10	cope	22.00		
7	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	22.00		
8	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	22.00		
9	3.24	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m ³	1.00		
10	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	22.00		
11	2.490/1a	F.V Automat termo/el.marj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00		
12	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	530.00		
SHUMA VII						
SHUMA I-VII						
Fondi rezervë 3 %						
TOTALI						
TVSH 20%						
TOTALI ME TVSH						
Shenim: Preventivi eshte hartuar ne baze te V.K.M Nr. 216, date 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtime"						