

Projektuesi: ARABEL - STUDIO

Objekti:

Rikonstruksion i Rrugeve "Shehi dhe
Liqeni" Fshati Picar, Bashkia Vore

Datë:

18-02-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	75.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	20.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
3	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	3273.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3273.0		
5	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	130.0		
6	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute	m3	103.0		
7	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	546.0		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	546.0		
9	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	216.0		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	216.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1402.0		
12	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5251.0		

13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1575.0		
14	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	31.0		
15	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	144.0		
16	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5251.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4188.0		
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4188.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME MURATURE TULLE				
19	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	130.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
20	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	15.5		
21	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	228.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONI DHE B/A				
22	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	78.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
23	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.8		
24	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	10.6		
		Shuma 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
25	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	340.0		

26	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		
27	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	35.0		
		Shuma 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
28	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	34.0		
29	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	27.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
30	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	112.0		
31	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	42.0		
		Shuma 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
32	2.491/1a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, Pn 20	ml	421.0		
33	2.491/1e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, Pn 20	ml	650.0		
34	2.491/1g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	220.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
35	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	173.0		
36	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	722.0		
37	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	915.0		
		Shuma 13:				
		14. INSTALIME PER NDRICIM				
38	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	1.0		
		Shuma 14:				

		15. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
39	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	870.0		
		Shuma 15:				
		16. B. SINJALET HORIZONTALE				
40	3.943/3	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	1950.0		
41	3.946	Vijeziimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	110.0		
		Shuma 16:				
		17. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
42	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	7.0		
43	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	72.0		
		Shuma 17:				
		18. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
44	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	25.0		
		Shuma 18:				
		19. ANALIZA JASHTE LISTE				
45	An 3.An/55	F.Montim shtylle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.	copë	35.0		
46	An/1	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	315.0		
47	An/2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	870.0		
48	An/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x4mm2	ml	350.0		
49	An/4	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per ndricim	ml	870.0		
50	An/5	Furnizim, vendosje tuba te brinjezuar d80 per elektrotelefoni	ml	870.0		
51	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	570.0		
		Shuma 19:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma me TVSH (20%)	
Totali	

Preventivuesi:

ARABEL - STUDIO

Investitori:

Bashkia Vore

Shënime: