

Projektuesi: "HMK CONSULTING" SHPK
Objekti: NDËRTIM KUB PRANË RRUGËS "PASHA", QENDËR THUMANË, NJ.A.TI

PREVENTIV PUN

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.
1. PUNIME GERMIMI		
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
2	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km
		SHUMA 1:
2. PUNIME SHITESASH		
3	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.
4	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm
		SHUMA 2:
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
6	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80
7	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m
8	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni
		SHUMA 3:
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20
		SHUMA 4:
5. PUNIME SHITESASH 2		
10	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri
		SHUMA 5:
6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
11	3.164/4 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm
		SHUMA 6:
Shuma Analiza		
Fondi Rezervë (3.0%)		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)		

Shuma TVSH (20%)
Totali

Preventivuesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

Seriali: C4CAF38F-1779-4CEE-852D-A7B70ED650C2

Datë: 03-04-2024

HUMANË, KRUIJË

NIMESH

NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
m3	92		
m3	92		
m2	6		
m3	45.4		
m2	76.8		
copë	2		
copë	4		
m	64		
m3	2		
m3	0.6		
ml	11		
