

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1920		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	47		
Shuma 1:						
2. PUNIME DHEU						
3	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1920		
Shuma 2:						
3. PUNIME SHITESASH						
4	3,212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	19200		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	19200		
6	3,207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4500		
Shuma 3:						
4. ANALIZA TEKNIKE						
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	13010		
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	2070		
9	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	13010		
10	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2070		
Shuma 4:						
5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
11	3,365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	20		
12	3,396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	47		
Shuma 5:						
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	11		
14	3,235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	56		
Shuma 6:						
7.B. Sinjalet Horizontale						
15	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike		9070		
Shuma 7:						
8.D. Sinjalet dhe Pajisjet Shtese. Ngadalesuesit e Shpejtesise						
15	3,955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm		15		
Shuma 8:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						