

Projektuesi: BOE: "KKG PROJECT" sh.p.k & "LEAD CONSULTING" sh.p.k &

OBJEKTI: Studim projektim per objektin: "Ndertim Kanalizime te Ujrave te Ndotura "Zona ish-MCR , Rr.Gaqi Gjika, Bashkia Berat "

Objekti:

"IDEAL Design & Services" sh.p.k

Datë:

05-08-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	801.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2045.0		
3	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	1.0		
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	525.4		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2045.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRRESASH 2				
6	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	79.6		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	398.0		
8	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1034.8		
		Shuma 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
9	2.584/2	Puse kontrolli 2x2x1,5m	copë	1.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE				
10	3.611	Puseta hyrje dalje Tombino B/A H = 2.5 m, 2.0 x 2.0 m, me kapak B/A	copë		3.0	
		Shuma 6:				
		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	AnAn.1	Mbushje me cakell e gur gurore t=20 cm mbi tombino e betoni (pa rulim)	m3		525.4	
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: Ing. Ardit Kane

Investitori: Shoqëria Rajonale UjësjetësKanalizime Berat sh.a