

Me projektin nr. 6015/4 p.m.
date 15.10.2024.


PROJEKTUES:
PREVENTIV I PUNIMEVE
EMERTIMI OBJEKTIT: " RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS HORË - VRANISHT LOTI I "
PROJEKT ZBATIMI
INVESTITOR: BASHKIA HIMARE

Nr-	Analiza	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I						
PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	1,534.81	-	-
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	727.00	-	-
3	3.4	Prerje e sistemit pemesh ø 21 - 40 cm	cope	120.00	-	-
4	3.7	Shkulje rrenjete bimeve te vogla	m ²	527.37	-	-
SHUMA I						-
II						
PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	6,027.00	-	-
2	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	921.28	-	-
3	3.68/2b	Germim themel (gropa) sip. 10-30 m ² , shkemb forte, h= 2.5 m, mak, prani uji	m ³	955.00	-	-
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	624.00	-	-
5	3.112/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	754.00	-	-
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3,423.28	-	-
7	3.164/1a	Mbushje, përhapje dhe ngjeshje me zhavorr ne trupin e rruges	m ³	5,858.00	-	-
SHUMA II						-
III						
PUNIME SHITRESASH						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	17,940.00	-	-
2	3.212/c	Shtresë stabilizant t=15 cm	m ²	15,180.00	-	-
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (kuneta)	m ²	234.60	-	-
SHUMA III						-
IV						
ANALIZE TEKNIKE						
1	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	15,180.00	-	-
2	3.222/2	Shtrese bnderi me granil gur kave 6cm, me makineri	m ²	15,180.00	-	-
SHUMA IV						-
V						
PUNIME TROTUARI						
1	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m ²	3,312.00	-	-
2	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	5,520.00	-	-
3	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 20m)	cope	22.00	-	-
4	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	22.00	-	-
SHUMA V						-
VI						
PUNIME KANALIZIME PER UJERA TE BARDHA						
1	3.89/b	Germim dheu me mjet, tokë zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,380.00	-	-
2	3.164/1t	F V tuba te brinjjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1,800.00	-	-
3	3.164/2t	F V tuba te brinjjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	960.00	-	-
4	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	110.00	-	-
5	An	Hapje mikrotuneli me mikrosonde per kalim te ujesjellesit/elektrike qe intersekojne rrugen kryesore	op	24.00	-	-
SHUMA VI						-
VII						
NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTI						
1	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç cimento M 25 (QENDRA E FSHATIT RESTAURIM)	m ²	30.00	-	-
2	2.54/2	Mur guri (Ndertim i cezmes se vjeter te fshatit kthim ne identitet Restaurim)	m ²	12.00	-	-
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (kanali)	m ²	332.69	-	-
4	An	F V Zgare metalike e elektrosalduar Ø 6mm/15cm ne te dy drejtimet (Plegma)	m2	1,957.00	-	-
SHUMA VII						-
VIII						
NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
VIII/1						
TOMBINO ME TUB BETONI Ø 600						
1	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	158.40	-	-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	45.00	-	-
3	3.262/a	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	48.00	-	-
4	3.262/b	Mbushje me çakell has mureve	m ³	86.40	-	-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	158.40	-	-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem per kanalim e betonit Ø 6 - 10mm	ton	4.54	-	-
7	3.158/5a	SHIFITOMBINO me autobot teknologjik dhe transport me makineri	ore	16.00	-	-
SHUMA VIII/1						-
VIII/2						
TOMBINO KETRORE ME DIMENSIONET 2x2m, 4x3m						



1	3.106/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji - 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	235.20	-	-
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	82.00	-	-
3	3.241	F.V. beton C 12/15 per nivelimin e themelit te tombinos dhe portaleve, sipas vizatimeve	m ³	6.00	-	-
4	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	210.00	-	-
5	3.287	F.v hekur betoni per bazamentin, muret, soleten dhe parapetin	ton	11.989	-	-
6	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	235.20	-	-
7	3.252	Ngulja e palankolave me ekskavator batipal	m	56.00	-	-
					Shuma VIII/2	-
					SHUMA VIII	-
IX		Sinjalistika Horizontale, Vertikale dhe Siguria rrugore				
1	3.183	Guardrail N2 me 2 valez. ne 1 ane ,W2 + aksesoret	ml	462.00	-	-
2	3.919	F.V - fundore guardrail me 2 valez.	cope	6.00	-	-
3	3.924	F.v Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20 II.273	cope	2.00	-	-
4	3.921/I	Tabele katrore normal me A=60	cope	1.00	-	-
5	3.929/I	F.v. Panele plotesuese per sinjale katrore e vogel me A=60	cope	1.00	-	-
6	3.935/I	F.v. Tabele rrethi D = 60 kl2, II.48	cope	15.00	-	-
7	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60 kl2, II.4	cope	15.00	-	-
8	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	1.00	-	-
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	8,280.00	-	-
					SHUMA IX	-
X		PUNIME ELEKTRIKE				
1	An.5	F. shtylla ndricimi, metalike konike h=7m LED, perfshire te gjitha aksesoret e shtyllës (krah 60mm L120x150, Ndricues 100w LED, Kabull TU 3X1.5mm, Percjelles tokezimi bakri 1x16 cu, Kontaktor trefazor 40A, FV elektroda tokezimi te xinguara, Pusete plastike 30x30, Kapak shtyllë 186x45)	cope	92.00	-	-
2	An.6	Kabull 4x16mm Alumin	ml	2,760.00	-	-
3	An.7	Tub plastik ø63 telefoni + elektrik	ml	2,760.00	-	-
					SHUMA X	-
					SHUMA I (I - X)	-
					FONDI REZERVE (2) = (1) * 5 %	0.05
					SHUMA (3) = (1) + (2)	-
					T.V.SH. (4) = (3) * 20 %	0.20
					SHUMA E PERGJITHSHME (3) + (4)	-

Preventivuesi: Shoqeria "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k
Përfaqësues
ING.ERMIR CUPU



Investitori: Bashkia Himarë

