

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	48		
2	3.104/b	Germim dhe me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1310		
Shuma 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2210		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	13110		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	13110		
6	3.207	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2800		
Shuma 2:						
3. PUNIME DHEU						
7	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	1310		
Shuma 3:						
4. ANALIZA TEKNIKE						
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	10210		
9	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	10210		
10	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2210		
Shuma 4:						
5. PUNIME ASFALTIMI						
11	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	2210		
Shuma 5:						
6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
12	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	20		
Shuma 6:						
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
13	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	21		
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	50		
Shuma 7:						
8.B. Sinjalet Horizontale						
15	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	6960		
16	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	25		
Shuma 8:						
9.D. Sinjalet dhe Pajisjet Shtese. Ngadalesuesit e Shpejtesise						
15	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	ml	20		
Shuma 9:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						