

Seriali: 59D66A3E-395B-4C04-8976-A6214C5AE7C6

Datë: 28-07-2024

Objekti: RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE FSHATI GAJDE DHE FSHATI QAMICE BASHKIA
DIMAL

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME SHITESASH						
1	3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	4160		
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5283		
3	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5183		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE						
4	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4283		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1200		
SHUMA 3:						
4. PUNIME MURATURE GURI						
6	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	12		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI DHE B/A						
7	2,129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	18		
SHUMA 5:						
6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
8	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	8		
SHUMA 6:						

		7. B. SINJALET HORIZONTALI				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2000		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.42		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.54		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME DHEU				
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1200		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
13	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						