

Projektuesi: "HMK CONSULTING" SHPK
Objekti: SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË "DOKËVE" (LIQENIT), FSHATI VERJON,

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA
1. PUNIME GERMIMI			
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3
3	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3
4	3.124/1 a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3
5	3.158/1 a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3
SHUMA 1:			
2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
6	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3
7	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3
8	3.336	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m	m3
9	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m
SHUMA 2:			
3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
10	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml
11	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml
12	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë
13	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë
14	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë
15	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml
SHUMA 3:			

4. PUNIME SHITRESASH			
16	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3
17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2
SHUMA 4:			
5. ANALIZA TEKNIKE			
18	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2
19	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2
SHUMA 5:			
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3
SHUMA 6:			
7. PUNIME HEKUR BETONI 3			
21	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton
22	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton
SHUMA 7:			
8. B. SINJALET HORIZONTALE			
23	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2
24	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml
SHUMA 8:			
9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
25	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë
SHUMA 9:			
Shuma Analiza			
Fondi Rezervë (3.0%)			
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)			
Shuma TVSH (20%)			
Totali			

Preventiv
uesi: (plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)

: C2D4D9CD-D136-42CB-8548-

**Datë: 03-04-
2024**

SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
300		
72		
5		
5		
382		
1		
240		
100		
5		
5		
5		
6		
6		
6		
20		

