

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i rruges "Adem Sheme,dhe rruges "Jonianet"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	15.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	150.37		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	16.65		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30.0		
6	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	20.0		
7	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	7.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
8	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1390.0		
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1390.0		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1030.0		
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	133.5		
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	67.5		
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	370.0		
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	890.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
15	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	423.6		

16	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	389.0		
17	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	389.0		
18	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	400.0		
19	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	121.0		
20	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1.0		
21	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	57.0		
22	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	420.0		
23	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	121.0		
24	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
25	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1390.0		
26	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1390.0		
		Shuma 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
27	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	6.0		
28	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	8.0		
29	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	1.0		
30	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	8.0		
31	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				
32	2.586	Shtrese llaç-çimento t=8cm	m2	1030.0		
33	2.261	Shtrese rere	m3	30.0		

34	2.586	Shtrese llaç-çimento t=8cm	m2	50.0		
35	2.586	Shtrese llaç-çimento t=8cm	m2	890.0		
36	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2	50.0		
37	2.586	Shtrese llaç-çimento t=8cm	m2	60.0		
38	2.261	Shtrese rere	m3	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
39	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	27.75		
40	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10.0		
41	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	154.5		
42	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	12.0		
43	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	15.0		
44	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	178.0		
45	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3.0		
46	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
47	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7.37		
48	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	1.5		
49	3.294	F V detaje metalike ne b/a	ton	0.7		
50	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	12.74		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
51	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	400.0		
52	3.628	Lluster cimento 2 cm 1: 2	m2	185.0		
		Shuma 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
53	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	5.0		

54	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	10.0		
55	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	18.0		
56	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	19.0		
57	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	3.0		
58	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	3.0		
59	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	1.0		
60	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		
61	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	374.0		
62	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	12.0		
63	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		
64	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	12.0		
65	3.177	. Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	1.0		
66	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1.0		
67	3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	3.0		
68	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	3.0		
69	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	3.0		
70	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	135.0		
		Shuma 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
71	3.942/1	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	150.0		
		Shuma 11:				

12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISI						
72	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	6.0		
73	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	5.0		
Shuma 12:						
13. PUNIME DHEU						
74	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	30.0		
75	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	20.0		
76	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	10.0		
Shuma 13:						
14. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
77	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	100.0		
78	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	30.0		
79	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	30.0		
Shuma 14:						
15. ANALIZA JASHTE LISTE						
80	An-1	Shtresa e Shtrimit 01: FV I Pllakave prej Guri Natyror Lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe, bezhe e hapur dhe e erret, dimensione maksimale 15x15cm, t=6cm, vendosur sipas motivit tip mozaik specifikuar ne vizatime	m2	1030.0		
81	An-2	FV bordure guri artificial,20x35x100cm, parafabrikuar, inerte prej guri lokal prej Sarande, ngjyre e bezhe e hapur ose gri, dhe lishim manual.perfshi betonin per fiksime	ml	20.0		

82	An-3	FV pllaka guri artificial, t=4cm, parafabrikuar, inerte prej guri lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe - bezhe e hapur, dhe lishim manual - veshje te gjitha shkallve me akses nga rruga.	m2	50.0		
83	An-4	FV I elementeve I unazave prej metali korteni, forme cilindrike me diameter 30cm dhe seksion 1.6mm*100mm	copë	30.0		
84	An-5	Kapak grope, gril metalike, motivi te aprovohet	copë	30.0		
85	An-6	F.V Morseteri shtylle 45x186 mesig 5x20	copë	24.0		
86	An-7	F.V.Ndricues rrugor tipi EQ36 ST1 optic LED 66.1W, 10210 lm, 4000K, IP67, IK09, CRI 70, 154.5lm/w, IZOLELEKTRIK 10KV.F.V.	copë	11.0		
87	An-8	NIRIS Porte alumini per shtylle ndricimi 45x186 Ø101-220mm	copë	12.0		
88	An-9	F.V. Siguresse xhami dim. 5x20F std 4A 250V	copë	12.0		
89	An-10	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=3x1.5mm2 (morseteri-ndricues)	m	108.0		
90	An-11	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	108.0		
91	An-12	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=5x4mm2	ml	107.0		
92	An-13	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet, NAYY AL-0.6/1KV, 4x16mm2	ml	203.0		
93	An-14	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	ml	18.0		
94	An-15	F.V Tub plastik dyshtresor me diameter d=63mm	m	180.0		
95	An-16	Hapje mbyllje kanali S.D.(Seksion i detyruar)	m3	30.0		
96	An-17	FV.Kapikorta CU 16-25mm	copë	70.0		
97	An-18	Tub D=60mm flex per fibra optike	ml	300.0		
98	An-20	Eliminimi i demtimeve ne linjen e ujesjellesit (perfshi hapje kanali.lidhje tubacioni e mbushje me rere)	copë	4.0		

99	An-19	Heqje /Rialokimi i te gjitha strukturave dhe pemeve qe parashikohen ne projekt + transport 5 km.	copë	7.0		
100	An-21	Shtresa e Shtrimit 01: FV I Pllakave prej Guri Natyror Lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe, bezhe e hapur dhe e erret, dimensione maksimale 40x20cm, t=8cm, cukitur me çekiç dhe vendosur sipas motivit specifikuar ne vizatime	m2	890.0		
101	An-22	FV pllaka guri artificial, t=4cm, parafabrikuar, inerte prej guri lokal prej Sarande, ngjyre e bardhe - bezhe e hapur, dhe lishim manual - veshje te gjitha shkallve me akses nga rruga.	m2	50.0		
Shuma 15:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:
Bashkia Sarande