



BASHKIAHIMARE

PROJEKTI: "Projekt Zbatimi i Rikonstruksionit të Njesisë Bashkiake Horë-Vranisht"

VENDI: Hore-Vranisht, Bashkia Himare

AUTORITETI KONTRAKTUES: Bashkia Himare

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT						
OBJEKTI: "Projekt Zbatimi i Rikonstruksionit të Njesisë Bashkiake Horë-Vranisht"						
Nr.	Nr. Analize	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	Sasia	Cmimi	Total
A. Punime ne tarace						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (dhe shtrese e katramase se degraduar)	m3	24		
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	160		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	160		
4	2.200/1	Termoizolim solete t=20 cm me polisterol cilesi e I-re	m2	160		
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	160		
6	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	160		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120	ml	20		
8	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4		
9	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	20		
10	2.37/5b	Transporti I materialeve te ndryshme deri ne 10 km	m3	24		
Shuma A						
B. Punime fasade						
1	R.121	Prishje suvatimi	m²	220		
2	2.37/5a	Transport mbeturinash dhe materiale ndertimi deri 5 km	m3	11		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m²	220		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	220		
5	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	220		

6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2	220		
7	2.375/1	F.V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	21		
8	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm (parmaku l dritareve)	m2	6		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (xokoli)	m2	60		
10	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m2	3		
11	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2	220		
12	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	2.4		
Shuma B						
C. Punime te brendshme						
1	R.121	Prishje suvatimi (mure te brendshme+tavane+dysHEME)	m ²	780		
2	2.37/5a	Transport mbeturinash dhe materiale ndertimi deri 5 km	m3	39		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	2.5		
4	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	140		
5	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	540		
6	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	15		
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	215		
8	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	150		
9	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	75		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2	540		
11	2.388/1	V F dyer te brendshme tamburate te rimesuara	m2	14.5		
12	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	3.5		
Punime hidraulike						
13	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2		
14	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		
15	2.508	F.V bolier 100 liter importi	cope	1		
16	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m3	9.00		
17	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	200.00		
18	2.261	Shtrese rere (per mbushje nen t=10cm dhe mbi tubacion t=20 cm)	m3	25.00		
19	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	9.00		
20	3.353	Mbushje me shkemb te gemuar me pare	m3	15.00		
21	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	6.00		
22	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.60		
23	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	15.00		
24	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	2.00		
25	2.494	F.V saracineska bronzi Ø1/2 " 15 mm	cope	14.00		
26	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø3/4 " 20 mm	cope	12.00		

27	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø1" 25 mm	cope	12.00		
28	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø1 1/4" 32mm	cope	12.00		
29	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø1 1/2"40 mm	cope	16.00		
30	2.425	Grope septike me V = 6 m3	cope	1.00		
Punime elektrike / lan / kondicionimi						
31	An. E2	F.V. Kuader elektrik kryesor metalik, me automat kryesor 4P 80A IP40	cope	1		
32	2.481/1	F.V percjelles PV-500 1.5 mm ²	ml	250		
33	2.481/2	F.V percjelles PV-500 2.5 mm ²	ml	200		
34	2.481/3	F.V percjelles PV-500 4 mm ²	ml	150		
36	An. E16	F.V tub rigid Ø 25 mm	ml	100		
37	An. E17	F.V tub rigid Ø 32 mm	ml	70		
38	An. E18	FV Grapeta per tub rigid 25-32mm PVC	cope	100		
39	An. E18.1	F.V Kuti derivacioni-rigid aksesor +.L	copë	20		
40	2.485/3	F.V. Celes 1polar, 10A, 220V	copë	11		
41	2.485/i	F.V. Prize " Schucko " brenda murit 25A	copë	38		
42	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak	copë	11		
43	2.487/f	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak	copë	19		
44	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	copë	9		
45	An. E64	Montim Ndricues emergjence 1x18W IP66	copë	10		
46	An. E61	Montim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	21		
47	2.a-131	Furnizim Ndricues emergjence 1x18W IP66	cope	10		
48	An. E26.1	Furnizim Ndricues LED 33-36W IP40 (60*60cm)	copë	21		
49	An. IN9	F.V prize RJ45, cat.6, komplet me kuti, suport, tapa dhe kapak	cope	9		
50	An. IN36	F.V. Kabell FTP, cat.6	m	150		
51	An. IN35	F.V. Kabell Cu, 3x1.5mm ²	m	120		
52	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	12		
53	2.481/2	F.V percjelles, izolim PVC, Ø 2.5 mm ² , 450/750V (FS17 - N07V-K)	m	50		
54	An	F.V. Kondicioner split 9000 btu R32, Inverter	cope	8		
55	An. IN13	Detektore tymi/nxehtesie i adresueshem	cope	10		
56	An. IN29	Kamera te brendeshme dixhitale min 6MP dome POE	cope	3		
57	An. IN2	F.V. Power bar per rack, 6x16A, 220V	cope	1		
58	An. IN34	Patch corda 0.5m, FTP,cat.6	cope	30		
59	An.	Shuares zjarri portatel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC	copë	1		
60	An.	Shuares zjarri portatel, me CO2, 5kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 113B	copë	1		
				Shuma C		

D . Mobilim					
1	An.	Tavoline pune 130x70x75	cope	9	
2	An.	Raft dokumentash 45x45	cope	27	
3	An.	Raft arkivimi 100x40	cope	12	
4	An.	Karrige zyre te levizeshme	cope	9	
5	An.	Karrige zyre fikse	cope	19	
					Shuma D
					TOTAL (A+B+C+D)
					TOTAL PA TVSH
					TVSH (20%)
					TOTALI (ALL)

Grupi i PROJEKTIMIT :

Ark.rest. Gentian Stratobërdha
Ing. Aristidh Goro


