

Projektuesi:

Objekti:

RIKUALIFIKIM I RRUGEVE TE
BRENDSHME NE ZONEN TURIZEM -
KANALI ÇUKES

Datë:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	1168.0		
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	375.0		
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	176.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	176.0		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1184.0		
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1104.0		
7	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	230.0		
		Shuma 2:				
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
8	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	1472.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	1300.0		
10	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1300.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				

11	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	790.0		
		Shuma 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	200.0		
13	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	12.0		
14	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	12.0		
15	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	12.0		
		Shuma 6:				
		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
16	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10.0		
		Shuma 7:				
		8. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
17	1.126/p	Bordura betoni 15x35cm	m	420.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	45.0		
		Shuma 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	7.0		
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	180.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI				
21	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		

22	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	8.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME BETONI DHE B/A				
23	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	190.0		
		Shuma 12:				
		13. INSTALIME PER NDRICIM				
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
25	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	750.0		
		Shuma 13:				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
26	An1	F.V. Tobo fleksibel D80mm per ndricimin	ml	1178.0		
27	An1	Bazament shtylle + tubo platike D200mm	copë	12.0		
28	An1	Shtrese pllaka betoni t=6cm	m2	1123.0		
		Shuma 14:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Shënime: