

Projektuesi:

Objekti:

``Rikonstrukcion i rrugeve te brendshme dhe shkallare mbi rrugen e peste (P.Cabiri)``

Datë:

PREVENTIV

| NR | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|----|----------|--|--------|--------|-------|--------|
| | | 1. PUNIME DHEU | | | | |
| 1 | 2.47/an | Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir | m3 | 310.0 | | |
| | | Shuma 1: | | | | |
| | | 2. PUNIME GERMIMI | | | | |
| 2 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 310.0 | | |
| | | Shuma 2: | | | | |
| | | 3. PUNIME SHTRESASH | | | | |
| 3 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 1400.0 | | |
| 4 | 3.209 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 1400.0 | | |
| 5 | 3.969 | Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri | m2 | 250.0 | | |
| | | Shuma 3: | | | | |
| | | 4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | |
| 6 | 3.243 | Struktura monolite betoni C 16/20 | m3 | 285.0 | | |
| | | Shuma 4: | | | | |
| | | 5. PUNIME SHPYLLEZIMI | | | | |
| 7 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 582.0 | | |
| | | Shuma 5: | | | | |
| | | 6. PUNIME ASFALTIMI | | | | |
| 8 | 3.222/1 | Shtrese benderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 2400.0 | | |
| | | Shuma 6: | | | | |
| | | 7. ANALIZA TEKNIKE | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----|--------|--|--|
| 9 | 3.224/1 | Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 950.0 | | |
| | | Shuma 7: | | | | |
| | | 8. PUNIME HEKUR BETONI | | | | |
| 10 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 2.0 | | |
| 11 | 2.182 | F V konstruksione metalike te thjeshta | ton | 1.0 | | |
| | | Shuma 8: | | | | |
| | | 9. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | |
| 12 | An1 | F.v zgare Çeliku Ø 4 mm | m2 | 2231.0 | | |
| | | Shuma 9: | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | | |
| Fondi Rezervë (3.0%) | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%) | | | | | | |
| TVSH (20%) | | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | | |
| Totali | | | | | | |

Preventivuesi:

Shënime: