

PREVENTIV I OFERTUAR						
OBJEKTI: “NDËRTIMI I UJËSJELLËSAVE TË FSHATRAVE FUSHËBARDHE DHE ZHULAT, BASHKIA GJIROKASTËR”						
Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
I.		Punime Ndërtimi				
	I.A	Ndërtimi i Ujësjiellit të Fshatit Fushëbardhë				
	I.A.1	Punime në veprën e marrjes të ujit Kaptazh Fushëbardhë				
1	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m ³	59		
2	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	150		
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	94		
4	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	75		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	159		
6	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	10		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m ³	40		
8	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	15		
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	15		
10	2.444	Kallepe per betonim strukturash	m ²	120		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.4		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	3.2		
13	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	30		
14	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m ²	170		
15	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	25		
16	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn=16, φ200	cop	5		
17	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.6		
18	An.5	F.V Kapak inkosi 100x100 me gomine	cop	1		
19	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cop	4		
20		Shuma 1	lek			
	I.A.2	Rruga aksesi per ne kaptazh Fushebardhe l=2200 m, b=3m				
21	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	2,925		
25	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	990		
		Shuma 2	lek			
	I.A.3	Rrethimi i kaptazhit Fushebardhe				
26	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	40		
27	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	7		
28	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	40.0		
29	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	32		
30	2.121	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	10.0		
31	An.9	F.V Rrethimi i Zinkuar, Panel zgare 62x32/25x2 mm, - Paneli H : 1320mm, - Kollone lame 60x8mm, -Kollona H: 1400mm, - bulloneri Zinkato: M10x30mm, Transport + Montim + UPA Metalike	ml	160		
32	An.2	Porte metalike me element te galvanizuar (5X3 m)	total	1		
33	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti (Kaptazhi Fushbardhe)	cop	2		
		Shuma 3	lek			
	I.A.4	Depo uji 200 m³ Fushëbardhë				
34	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri.	m ³	180		
35	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	90		
36	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	185		
37	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	50		
38	2.258	Nenshtrese zhavori (40*40*0.35)	m ³	60		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
39	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m ³	11		
40	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	2		
41	2.135	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m ³	56		
42	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, per dysheme	m ³	12		
43	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	19		
44	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.2		
45	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.8		
46	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	40		
47	An.12	Konstruksione metalike te thjeshta (per Shkalle me material te galvanizuar)	ton	0.8		
48	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m ²	512		
49	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	ton	0.45		
50	An.11	Galexhant elektro-mekanik DN110, Pn10	cop	1		
51	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn=16, φ200	cop	5		
52	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.42		
53	An.5	F.V Kapak inkosi 100x100 me gomine	cop	1		
		Shuma 4	lek			
	I.A.5	Dhoma e manovrimit + klorinimit, Fushëbardhë				
54	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	56		
55	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	15		
56	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3		
57	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, per dysheme	m ³	3		
58	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendra C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m ³	17		
59	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	4		
60	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1		
61	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2		
62	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m ²	2		
63	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	58		
64	2.494/1	F.V Saracineske Ø 3/4"	cop	1		
65	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cop	1		
66	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m ²	70		
67	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cop	5		
68	An.1	Transport + Montim Sistemi i klorinimit me dy el/pompa klori Q=0.025-7 L/ore PN = 16 bar + rezervuar klori 1000 litra+nyjen injektuese+tubat transparent te lidhjes	total	1		
69	An.2	Porte metalike me element te galvanizuar me elektromotor (5X3 m)	total	1		
70	An.3	Late Hidromekanike L=4m	cop	2		
71	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	50		
72	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	70		
73	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	50		
74	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	50		
75	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	168		
76	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	168		
		Shuma 5	lek			
	I.A.6	Rrethimi i depos Fushëbardhë				
77	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	180		
78	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	6		
79	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	40		
80	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	32		
81	2.121	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	10		
82	An.9	F.V Rrethim i Zinkuar, Panel zgare 62x32/25x2 mm, - Paneli H : 1320mm, - Kollone lame 60x8mm, -Kollona H: 1400mm, - bulloneri Zinkato: M10x30mm, Transport + Montim + UPA Metalike	ml	160		
83	An.2	Porte metalike me element te galvanizuar me elektromotor (5X3 m)	total	1		
84	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti (me shkrim Depo Uji Fushëbardhe)	cop	4		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
		Shuma 6	lek			
	I.A.7	Pusetë hyrje për depon Fushëbardhë				
85	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	148		
86	2.584/2	Ndertim Pusete kontrolli 2x2x1,5m	cop	1		
87	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.32		
88	4.59	F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	1.76		
89	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	0.90		
90	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cop	2		
		Shuma 7	lek			
	I.A.8	Rruga b/a për në depo Fushëbardhë				
91	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri (200 x 3 m)	m ²	600		
92	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	120		
		Shuma 8	lek			
	I.A.9	Rrjeti ajror T.U. me kabell tip "ABC" depo Fushëbardhë				
93	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	25		
94	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m ³	15		
95	An.El.8	F.V.Kabell ABC 4x50mm ²	ml	609		
96	An.El.9	Qafore	cop	10		
97	An.El.10	F.V Kapikorde Cu-Al 95xM12	cop	10		
98	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m, 130/236/5	cop	10		
99	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	15		
100	4.131/3.7	F.V.Kabell tip FG07R 4x25 mm ²	ml	200		
101	An.13	Transport + Montim Transformator fuqie 100 KVA, 20/10/0.4KV	cop	1		
		Shuma 9	lek			
	I.A.10	Punime elektrike Depo Fushëbardhë				
102	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cop	13		
103	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	0.54		
104	2.463	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cop	13		
105	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	65		
106	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	140		
107	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cop	12		
108	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	6		
109	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cop	15		
110	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (1f+N+T/16A)	cop	30		
111	An.34e	F.V Çelesa e priza (1f+N+T/32A)	cop	19		
112	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	400		
113	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	150		
114	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	90		
		Shuma 10	lek			
	I.A.11	Punime ndërtimi për Linjat kryesore të trasmetimit Fushëbardhë				
115	3.104/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ²	90		
116	3.106/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	80		
117	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	4,344		
118	2.15/a	Germim e mbushje dhe me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	5,834		
119	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	250		
120	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	167		
121	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	76		
122	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km	m ³	450		
		Shuma 11	lek			
	I.A.12	Tubacionet për Linjat e Dërgimit Fushëbardhë				
123	An.R.11	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=90mm, PN 20	ml	3,545		
124	An.R.10	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=90mm, PN 16	ml	1,460		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Cmim	Vlefte
125	An.R.7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=75mm, PN 12.5	ml	1,545		
126	An.4	F.V. shirit sinjalizimi me induksion elektrik per gjetjen e sakte te linjes se dergimit gjate shfrytezimit	ml	6,550		
		Shuma 12	lek			
	I.A.13	Vepra ndërtimi për kalimin e tubacionit				
127	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Kalim kanali,jastek)	m ³	13		
128	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	55		
129	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	45		
130	2.54/2	Mur guri themel ne lartesi deri 3 m me llac cemento M 25	m ³	45		
131	2.37/5a	Transport matriale dheu me auto deri ne 5 km	m ³	35		
		Shuma 13	lek			
	I.A.14	Kalim me tub celiku, Kanal Vaditës Fushëbardhë				
132	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cop	2		
133	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cop	4		
134	An.10	F.V Adapter DN110/100 PN 16	cop	4		
135	4.113/4	F.V. flanaxha celiku çift Pn=16, φ100	çift	18		
136	4.59	F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.80		
137	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.70		
138	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cop	1		
139	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	1		
140	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.60		
		Shuma 14	lek			
	I.A.15	Pusetat, Ajruetit, Shkarkuesit Fushëbardhë				
141	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m (Shkarkues)	cop	7		
142	An.15	F. V Te gjitha aksesoret e montimit ne pusete shkarkuese (Saracineska, Fllanxha, Adapter)	total	7		
143	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m (Ajruetit)	cop	4		
144	An.16	F. V Te gjitha aksesoret e montimit ne pusete Ajruetit (Ajruetit, Fllanxha, Adapter)	total	4		
145	An.14	Ndërtim puseta betoni t=30 cm, H=2.6 m, 3 x3 m + kapak gize (Pusetat e Shuarjes)	cop	5		
		Shuma 15	lek			
	I.A.16	Punime ndërtimi për rrjetet e brendëshme				
146	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ²	120		
147	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	4,202		
148	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	2,000		
149	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	1,250		
150	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	450		
151	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	95		
152	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	120		
		Shuma 16	lek			
	I.A.17	Tubacionet për rrjetet e brendëshme				
153	An.R.1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=25mm, PN 10	ml	4,181		
154	An.R.2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=32mm, PN 10	ml	1,071		
155	An.R.3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=40mm, PN 10	ml	520		
156	An.R.4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=50mm, PN 10	ml	1,222		
157	An.R.5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=63mm, PN 10	ml	276		
158	An.R.6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=75mm, PN 10	ml	320		
159	An.R.7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=90mm, PN 10	ml	412		
160	An.4	F.V. shirit sinjalizimi me induksion elektrik per gjetjen e sakte te linjes se dergimit gjate shfrytezimit (DN50 mm-DN90 mm)	ml	2,230		
		Shuma 17	lek			
	I.A.18	Fushëbardhë (L=2352 ml cakull e zhavor)				
161	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	7,056		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Cmim	Vlefte
162	2.258	Nenshtrese zhavori t=20 cm	m ³	192		
		Shuma 18	lek			
	I.A.19	Matës uji elektromagnetik DN100 në dalje të depos Fushëbardhë				
163	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cop	1		
164	An.6	F.V Matës Elektro-Magnetik , DN 100, PN16	cop	1		
165	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, φ100	cop	1		
		Shuma 19	lek			
	I.A.20	Lidhjet e abonenteve Fushëbardhë				
166	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	130		
167	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	8		
168	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	8		
169	An.17	F.V. Kasete ujematesi metalike e emalur (240 Fushëbardhë+200 Zhulat)	cop	180		
170	An.18	F.V sahat ujematesi Dn 25 mm + aksesore (berryla, manikota, reduksione, tape, Tee, nipples, valula)	cop	180		
		Shuma 20	lek			
		Shuma I.A (1+2+3+4+5++++19+20)	lek			
	I.B	Ndertimi i Ujësjellësit të Fshatit Zhulat				
	I.B.1	Punime në veprën e marrjes së ujit Kaptazh Zhulat				
1	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m ³	264		
2	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	255		
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	190		
4	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	182		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	55		
6	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	10		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m ³	40		
8	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	15		
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	15		
10	2.444	Kallepe per betonim strukturash	m ²	120		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.4		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	2.2		
13	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	30		
14	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m ²	170		
15	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	25		
16	4.113/8	F.V. fllanxa celiku cift Pn÷16, φ200	cop	5		
17	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.6		
18	An.5	F.V Kapak inkosi 100x100 me gomine	cop	1		
19	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, φ100	cop	4		
		Shuma 1	lek			
	I.B.2	Rrugë aksesi për në Kaptazh Zhulat, l=3300 m, b=3m				
20	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir55 cm	m ³	5,445		
21	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,485		
24	2.258	Nenshtrese zhavori t=20 cm	m ³	1,980		
		Shuma 2	lek			
	I.B.3	Rrethimi i kaptazhit Zhulat				
25	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	140		
26	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	7		
27	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	40.0		
28	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	32		
29	2.121	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	10.0		
30	An.9	F.V Rrethim i Zinkuar, Panel zgare 62x32/25x2 mm, - Paneli H : 1320mm, - Kollone lame 60x8mm, -Kollona H: 1400mm, - bulloneri Zinkato: M10x30mm, Transport + Montim + UPA Metalike	ml	160		
31	An.2	Porte metalike me element te galvanizuar (5X3 m)	total	1		
32	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti (Kaptazhi Zhulat)	cop	2		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Cmim	Vlefte
Shuma 3			lek			
	I.B.4	Ndërtim Depo uji 100 m³, Nr.1 Zhulat				
33	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	297		
35	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m ³	156		
36	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	90		
37	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	45		
38	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	560		
39	2.258	Nenshtrese zhavori (40*40*0.35)	m ³	560		
40	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m ³	11		
41	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	2		
42	2.135	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m ³	45		
43	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, per dysHEME	m ³	12		
44	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	12		
45	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.30		
46	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	7.80		
47	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	40		
48	An.13	Konstruksione metalike te thjeshta (per Shkalle me material te galvanizuar)	ton	0.60		
49	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	320		
50	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar	ton	0.45		
51	An.11	Galexhant elektro mekanik DN110, Pn16	cop	1		
52	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.50		
53	An.5	F.V Kapak inkosi 100x100 me gomine	cop	1		
Shuma 4			lek			
	I.B.5	Dhoma e manovrimit + klorinimit Depo uji Nr.1 Zhulat				
54	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	39		
55	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	15		
56	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3		
57	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, per dysHEME	m ³	3		
58	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m ³	17		
59	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	4		
60	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.20		
61	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.50		
62	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m ²	3		
63	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	58		
64	2.494/1	F.V Saracineske Ø 3/4"	cop	1		
65	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cop	1		
66	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m ²	70		
67	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100	cop	3		
68	An.1	Transport + Montim Sistemi i klorinimit me dy el/pompa klori Q=0.025-7 L/ore PN = 16 bar + rezervuar klori 1000 litra+nyjen injektuese+tubat transparent te lidhjes	total	1		
69	An.2	Porte metalike me element te galvanizuar me elektromotor (5X3 m)	total	1		
70	An.3	Late Hidromekanike L=4m	cop	2		
71	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	50		
72	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	70		
73	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	50		
74	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m ²	3		
75	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	50		
76	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	168		
77	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	168		
78	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cop	10		
Shuma 5			lek			
	I.B.6	Rrethimi i depos se Ujit Nr.1 Zhulat				
79	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	80		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Cmim	Vlefte
80	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	6		
81	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	40		
82	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	32		
83	2.121	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	10		
84	An.9	F.V Rrethim I Zinkuar, Panel zgare 62x32/25x2 mm, - Paneli H : 1320mm, - Kollone lame 60x8mm, -Kollona H: 1400mm, - bulloneri Zinkato: M10x30mm, Transport + Montim + UPA Metalike	ml	160		
85	An.2	Porte metalike me elemente te galvanizuar me elektromotor (5X3 m)	total	1		
86	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti (me shkrim Depo Uji Nr.1 Zhulat)	cop	2		
		Shuma 6	lek			
	I.B.7	Pusetë hyrje për Depon e ujit Nr.1 Zhulat				
87	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	1		
88	2.584/2	Ndertim Pusete kontrolli 2x2x1,5m	cop	1		
89	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.60		
90	4.59	F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	1		
91	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	Ton	1		
92	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ100	cop	1		
		Shuma 7	lek			
	I.B.8	Rruga b/a për në Depon Nr.1 Zhulat				
93	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri (200 x 4 m)	m ²	800		
94	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	120		
95	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (t=20 cm) (200 x 3 m)	m ³	60		
96	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.90		
		Shuma 8	lek			
	I.B.9	Rrjeti ajror T.U. me kabëll tip "ABC" Depo Nr.1 Zhulat				
97	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	90		
98	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	15		
99	An.El.8	F.V.Kabell ABC 4x50mm2	ml	315		
100	An.El.9	Qafore	cop	10		
101	An.El.10	F.V Kapikorde Cu-Al 95xM12	cop	10		
102	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m, 130/236/5	cop	10		
103	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	15		
104	4.131/3.7	F.V.Kabell tip FG07R 4x25 mm2	ml	200		
105	An.13	Transport + Montim Transformator fuqie 100 KVA, 20/10/0.4KV	cop	1		
		Shuma 9	lek			
	I.B.10	Punime elektrike Depo Nr.1 Zhulat				
106	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cop	13		
107	4.167	F.V.Tokezime e mbrotje atmosferike ne objekt me hekur shirit	Ton	0.90		
108	2.463	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cop	13		
109	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	65		
110	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	140		
111	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cop	12		
112	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	6		
113	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cop	15		
114	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (1f+N+T/16A)	cop	30		
115	An.34e	F.V Çelesa e priza (1f+N+T/32A)	cop	19		
116	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	400		
117	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
118	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	90		
		Shuma 10	lek			
	I.B.11	Ndërtim Depo uji 100 m³, Nr.2 Zhulat				
119	2.48/an	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	187		
120	3.69/b	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² ,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji	m ³	56		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Cmim	Vlefte
121	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	90		
122	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	45		
123	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	220		
124	2.258	Nenshtrese zhavori (40*40*0.35)	m ³	80		
125	2.114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20	m ³	11		
126	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	2		
127	2.135	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm	m ³	45		
128	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, per dysheme	m ³	12		
129	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	12		
130	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.30		
131	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.80		
132	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	40		
133	An.12	Konstruksione metalike te thjeshta (per Shkalle me material te galvanizuar)	ton	0.60		
134	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m ²	320		
135	4.36	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, LL.zinguar	ton	0.45		
136	An.11	Galexhant elektro mekanik DN110, Pn16	cop	1		
137	4.113/8	F.V. fllanxa celiku cift Pn=16, φ200	cop	5		
138	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.50		
139	An.5	F.V Kapak inkosi 100x100 me gomine	cop	1		
		Shuma 11	lek			
	I.B.12	Dhoma e manovrimit + klorinimit Depo uji Nr.2 Zhulat				
140	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	90		
141	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	15		
142	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3		
143	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, per dysheme	m ³	3		
144	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m	m ³	17		
145	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	4		
146	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1		
147	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2		
148	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m ²	m ²	2		
149	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	58		
150	2.494/1	F.V Saracineske Ø 3/4"	cop	1		
151	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrrese 4" Pn 25	cop	1		
152	4.112	Bojatisje mbi metal 1m ² , me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m ²	70		
153	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxa, Pn deri 16 bar, φ100	cop	3		
154	An.1	Transport + Montim Sistemi i klorinimit me dy el/pompa klori Q=0.025-7 L/ore PN = 16 bar + rezervuar klori 1000 litra+nyjen injektuese+tubat transparent te lidhjes	total	1		
155	An.2	Porte metalike me element te galvanizuar me elektromotor (5X3 m)	total	1		
156	An.3	Late Hidromekanike L=4m	cop	2		
157	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m ²	50		
158	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	70		
159	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	50		
160	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA"	m ²	3		
161	3.619	F V bordura betoni 25x35 cm	m	50		
162	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	50		
163	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	168		
164	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m ²	168		
		Shuma 12	lek			
	I.B.13	Rrethimi i depos Depo Nr.2 Zhulat				
165	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	90		
166	2.117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	6		
167	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m ³	40		
168	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	32		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Cmim	Vlefte
169	2.121	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	10		
170	An.9	F.V Rrethim i Zinkuar, Panel zgare 62x32/25x2 mm, - Paneli H : 1320mm, - Kollone lame 60x8mm, -Kollona H: 1400mm, - bulloneri Zinkato: M10x30mm, Transport + Montim + UPA Metalike	ml	160		
171	An.2	Porte metalike me elemente te galvanizuar me elektromotor (5X3 m)	total	1		
172	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti (me shkrim Depo Uji Nr.2, Zhulat)	cop	4		
		Shuma 13	lek			
	I.B.14	Pusetete hyrje per depon Depo Nr.2 Zhulat				
173	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	18		
174	2.584/2	Ndertim Pusete kontrolli 2x2x1,5m	cop	1		
175	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.32		
176	4.59	F.V. tuba celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.80		
177	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.90		
		Shuma 14	lek			
	I.B.15	Rruga b/a per ne depo Depo Nr.2 Zhulat				
178	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri (150 x 3 m)	m ²	180		
179	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	90		
180	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (t=20 cm) (200 x 3 m)	m ³	120		
181	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (plegma 4 kg/m2)	ton	0.90		
		Shuma 15	lek			
	I.B.16	Rrjeti ajror T.U. me kabell tip "ABC" Depo Nr.2 Zhulat				
182	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	45		
183	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m ³	15		
184	An.El.8	F.V.Kabell ABC 4x50mm2	ml	380		
185	An.El.9	Qafore	cop	10		
186	An.El.10	F.V Kapikorde Cu-Al 95xM12	cop	10		
187	3.521	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m, 130/236/5	cop	10		
188	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	15		
189	4.131/3.7	F.V.Kabell tip FG07R 4x25 mm2	ml	200		
190	An.13	Transport + Montim Transformator fuqie 100 KVA, 20/10/0.4KV	cop	1		
		Shuma 16	lek			
	I.B.17	Punime elektrike Depo Nr.2 Zhulat				
191	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cop	13		
192	4.167	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit	ton	0.90		
193	2.463	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cop	13		
194	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	65		
195	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	140		
196	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cop	12		
197	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cop	6		
198	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cop	15		
199	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (1f+N+T/16A)	cop	30		
200	An.34e	F.V Çelesa e priza (1f+N+T/32A)	cop	19		
201	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	180		
202	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	150		
203	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	90		
		Shuma 17	lek			
	I.B.18	Punime ndertimi për Linjat kryesore të trasmetimit Zhulat				
204	3.104/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ²	90		
205	3.106/a	Germim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	120		
206	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	4,200		
207	2.15/a	Germim e mbushje dhe me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	3,462		
208	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	980		

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
209	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	980		
210	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	224		
211	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	2,988		
		Shuma 18	lek			
	I.B.19	Tubacionet për Linjat e Dërgimit Zhulat				
212	An.R.6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=75mm, PN 10	ml	4,490		
213	An.R.8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=75mm, PN 20	ml	1,395		
214	An.4	F.V. shirit sinjalizimi me induksion elektrik per gjetjen e sakte te linjes se dergimit gjate shfrytezimit	ml	5,885		
		Shuma 19	lek			
	I.B.20	Vepra ndërtimi për kalimin e tubacionit Zhulat				
215	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Kalim kanali,jastek)	m ³	13		
216	2.48/an	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	95		
217	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	65		
218	2.54/2	Mur guri themel ne lartesi deri 3 m me llac cemento M 25	m ³	45		
219	2.37/5a	Transport matriale dheu me auto deri ne 5 km	m ³	35		
		Shuma 20	lek			
	I.B.21	Pusetat, Ajruetit, Shkarkuesit Zhulat				
220	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m (Shkarkues)	cop	7		
221	An.15	F. V Te gjitha aksesoret e montimit ne pusete shkarkuese (Saracineska, Fllanxa, Adapter)	total	7		
222	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m (Ajruetit)	cop	4		
223	An.16	F. V Te gjitha aksesoret e montimit ne pusete Ajruetit (Ajruetit, Fllanxa, Adapter)	total	4		
224	An.14	Ndertim puseta betoni t=30 cm, H=2.6 m, 3 x3 m + kapak gize (Pusetat e Shuarjes)	cop	5		
		Shuma 21	lek			
	I.B.22	Punime ndërtimi për rrjetet e brendëshme Zhulat				
225	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ²	224		
226	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	5,520		
227	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	3,890		
228	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	2,250		
229	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	2,404		
230	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	120		
231	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	221		
		Shuma 22	lek			
	I.B.23	Tubacionet për rrjetet e brendëshme Zhulat				
232	An.R.1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=25mm, PN 10	ml	2,708		
233	An.R.2	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=32mm, PN 10	ml	1,246		
234	An.R.3	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=40mm, PN 10	ml	539		
235	An.R.4	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=50mm, PN 10	ml	837		
236	An.R.5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=63mm, PN 10	ml	980		
237	An.R.6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100_RC d=75mm, PN 10	ml	500		
238	An.4	F.V. shirit sinjalizimi me induksion elektrik per gjetjen e sakte te linjes se dergimit gjate shfrytezimit (DN50 mm-DN90 mm)	ml	2,317		
		Shuma 23	lek			
	I.B.24	Rruga b/a dhe Cakull që do të riparohen Zhulat (L= 2228 ml cakull+zhavor)				
239	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ²	650		
240	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir hapje rruge	m ³	1,298		
241	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,002		
242	2.258	Nenshtrese zhavori t=20 cm	m ³	1,336		
		Shuma 24	lek			

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
	I.B.25	Matësa uji elektromagnetik DN100 në dalje të depove Zhulat				
243	2.576/2	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cop	2		
244	An.6	F.V Matës Elektro-Magnetik , DN 100, PN16	cop	2		
245	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100	cop	2		
		Shuma 25	lek			
	I.B.26	Lidhjet e abonenteve Zhulat				
246	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	164		
247	An.17	F.V. Kasete ujematësi metalike e emalur (240 Fushebardhe+200 Zhulat)	cop	135		
248	An.18	F.V sahat ujematësi Dn 25 mm + aksesore (berryla, manikota, reduksione, tape, Tee, nipples, valula)	cop	135		
249	An.R12	F.V Hidrant Zjarri DN=100mm, PN 16; L=145 cm	cop	6		
		Shuma 26	lek			
		Shuma I.B.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+++++25+26	lek			
		Shuma I (I.A+I.B)	lek			
		Fondi rezerve 5%	lek			
		Shuma I (I.A+I.B) + Fondin Rezerve	lek			
		TVSH 20%	lek			
		SHUMA I +TVSH	lek			
II.		Pajisje makineri				
1	An.Cmim Tregu	Transformator fuqie, 100 KVA,20/10/0.4KV	cop	3		
2	An.Cmim Tregu	Sistemi i klorinimit me dy el/pompa klori Q=0.025-7 L/ore PN = 16 bar + rezervuar klori 1000 litra + nyjen injektuese + tubat transparent te lidhjes	cop	4		
		SHUMA II	lek			
		TOTALI (I+II)	lek			

OFERTUESI: