

Projektuesi: BASHKIA VLORE
Datë: 19-06-2024

Objekti: RRUGA TE FABRIKA E CIMENTOS, LOT I, RRUGA "EDU.

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI
		1. PRISHJE			
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	20.0	
		Shuma 1:			
		2. PUNIME GERMIMI			
2	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me	m3	1843.0	
3	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak,	m3	2556.0	
4	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m ³	m2	1550.0	
		Shuma 2:			
		3. PUNIME DHEU			
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	4419.0	
		Shuma 3:			
		4. PUNIME SHITESASH			
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	9588.0	
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3400.0	
8	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5040.0	
9	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	1950.0	
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9800.0	
		Shuma 4:			
		5. PUNIME BETONI DHE B/A			
11	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	185.0	
		Shuma 5:			
		6. PUNIME TE NDRYSHME			
12	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	2960.0	
13	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	3300.0	

14	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	1700.0	
15	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	2800.0	
		Shuma 6:			
		7. ANALIZA TEKNIKE			
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8112.5	
17	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8112.5	
		Shuma 7:			
		8. B. SINJALET HORIZONTALE			
18	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2950.0	
19	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	130.0	
		Shuma 8:			
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
20	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2020.0	
21	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	110.0	
22	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	130.0	
23	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	130.0	
24	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2.0	
25	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	130.0	
26	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4.0	
27	3.921	F.v. Tabele katrore e vogël me A=40	copë	4.0	
		Shuma 9:			
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
28	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	120.0	
		Shuma 10:			
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
29	3.587	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	copë	6.0	
30	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	504.0	
		Shuma 11:			

		12. INSTALIME PER NDRICIM			
31	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	1120.0	
		Shuma 12:			
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
32	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	2800.0	
		Shuma 13:			
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
33	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	695.0	
		Shuma 14:			
		15. PUNIME HEKUR BETONI			
34	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	38.6	
		Shuma 15:			
		16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
35	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	10.0	
36	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	180.0	
		Shuma 16:			
		17. ANALIZA JASHTE LISTE			
37	An3.169 + An	F.v. Shtylla metalike per ndricim, H=7ml, d=160mm	copë	130.0	
38	AnE.1	FV ndricues rrugor Led ,4500Im, 4000 K	copë	130.0	
39	AnE.2	F.V. Tuba metalik D=110mm	ml	2800.0	
40	AnE.3	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x1.5mm2	ml	2800.0	
41	AnE.4	F.V. Kabell FG16M16 0.6/ 1KV. 6mm2	ml	2800.0	
42	AnE.5	F.V. Kabell FG16M16 0.6/ 1KV. 10mm2	ml	2800.0	
43	AnE.6	Berje koka kabli	copë	390.0	
		Shuma 17:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					

TVSH (20%)
Shuma me TVSH

Preventivuesi:

Darjan Hudhra

Inve

BASHKIA V

Shënime:

RIKUALIFIKIM I BLLOKUT TË BANESAVE KUFIZUAR NGA RRUGA "SHABAN SEFERI" RRUGA "MUSTAF
"EDUARD ILIR"

ARD LIR"

VLEFTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

	0.00
	0.00

stitori:

LORE

'A BIMO" LOT 1 - RRUGA