

OBJEKTI: Ndërtimin e terrenve të mbyllura sportive në shkollat “Abedin Dino”

PREVENTIV PUNIMESH

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmim	Vlere
A. FUSHA E SPORTIT SHKOLLA "ABEDIN DINO"						
PUNIME NDERTIMI						
1	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma	m ³	70		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0	m ³	70		
3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 - Ther	m ³	24.8		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, (Shtrese pastertie nen theme	m ³	3.4		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2.9		
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m (perimetrali)	m ³	9.9		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.1		
7	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.1		
8	2.262/4 - An	Shtrese betoni C 16/20, e niveluar me helikopter, t=	m ³	28		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 8 mm (zgare hekuri 15x	ton	1.80		
PUNIME PER FUSHEN						
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethimin dhe mbulim te fushes	ton	16.00		
2	3.793	F.V Rrethim me rrjete gabion zingat te fushes se basketbollit	m ²	319.5		
3	An - 1	F.V Rrethim me rrjete najlon	m ²	300		
4	An - 2	Mbulesë kanavace PVC për kalçeto 800 gram/m2 e kompletuar me unaza, litaret etj	m ²	610		
5	An - 3	F.V Shtylle metalike anesore, bashke me Tabele basketbolli me koshe, e rrjet, te	komplet	2		
6	An - 5	F.V Tapet gome PRO System Concrete ITF 3 (ose ekuivalent) e kompletuar me shtrese avullizuese dhe materialet perkatese, e kompletuar me ngjyra dhe vijezime sipas projektit	m ²	510		
7	2.410/a	Parapet per PAK me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80-90cm	m ²	5		
SHUMA A						
B. FUSHA E SPORTIT SHKOLLA "JUSUF PUKA"						
PUNIME NDERTIMI						
1	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me	m ³	14		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0	m ³	15		

3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 - Themeli rrethimit, Pandusi PAK	m ³	4		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, (Shtrese pastertie nen	m ³	2.0		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	2.9		
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m (perimetrali)	m ³	2		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.1		
9	2.262/4 - An	Shtrese betoni C 16/20, e niveluar me helikopter, t=10 cm,	m ³	20		
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 8 mm (zgare hekuri 15x15)	ton	0.40		
		PUNIME PER FUSHEN				
1	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethimin dhe mbulim te fushes	ton	6.0		
2	3.793	F.V Rrethim me rrjete gabion zingat te fushes se	m ²	150		
3	An - 1	F.V Rrethim me rrjete najlon	m ²	200		
4	An - 2	Mbulesë kanavace PVC për kalçeto 800 gram/m2 e kompletuar me unaza, litaret etj	m ²	450		
5	An - 3	F.V Shtylle metalike anesore, bashke me Tabele basketbolli me koshe, e rrjet, te kompletuara	komplet	2		
6	An - 5	F.V Tapet gome PRO System Concrete ITF 3 (ose ekuivalent) e kompletuar me shtrese avullizuese dhe materialet perkatese, e kompletuar me ngjyra dhe vitezime sipas projektit	m ²	380		
7	2.410/a	Parapet per PAK me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	m ²	4.0		
SHUMA B						
C. NDERTIM AMBIENTE KLASASH SHKOLLA "JUSUF PUKA"						
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	13		
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	6		
		2. PUNIME BETONI DHE B/A				
3	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	27		
4	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	39		
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.1		
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.2		
7	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	8.70		
		4. PUNIME MURATURE TULLE				

8	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	233		
9	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	221		
5. PUNIME SHITRESASH 2						
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	93		
11	2.261	Shtrese rere	m3	3		
6. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
12	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	225		
13	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	1		
7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
14	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	225		
15	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	105		
16	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	27		
17	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	225		
8. PUNIME BOJATISJE						
18	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m2	485		
19	2.404	Boje hidroplastike	m2	87		
9. PUNIME DYER DRITARE						
20	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	30		
21	2.383	F.V dyer druri	m2	8		
22	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	13		
10. INSTALIME PER NDRICIM						
23	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1		
24	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1		
25	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1		
26	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2		
27	2,101	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20A	cope	2		
28	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V,	cope	4		
29	2a,120	F.V. Llama sinjalizimi 220v 1,2w	cope	3		
30	4,155/4	F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11	cope	10		
31	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	280		
32	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	280		
33	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	100		

34	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	60		
35	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	280		
36	4.131/3.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulese plastmase, te armuar, 4x25mm2	ml	30		
37	An.1	kabell interneti cad 6	ml	40		
38	2.a-93	F.V. Percjelles CU per tokezim d=25mm2 I zhveshur	ml	30		
39	480/5	Tub shllang Ø 32-36mm	ml	100		
40	480/1	Tub shllang Ø 14-17mm	ml	250		
41	2.480/3	Tub shllang Ø 22-26mm	ml	140		
42	2.483	Çelsa nje polar 10A 280V komplet	cope	14		
43	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	25		
44	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	2		
45	2.485/d	Priza shuko universale Komplet	cope	15		
46	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	cope	5		
47	2.483	Priza per internet komplet	cope	5		
48	An.2	Ndricues Katror LED me24w , 6000K,2400lm,	cope	37		
49	An.3	16 Port Rackmount Switch profesional	cope	1		
50	2a-139	FV ndricues evakuimi 1x1 l wIP40	cope	1		
51	An.4	FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim	ml	50		
		NDRICIMI I JASHEM I FUSHES JUSUF PUKA				
52	2. a-129	F.V.Ndricues LED Floodlight 100 W, 10500 lm, 4000 K	cope	6		
53	480/5	Tub shllang Ø 32-36mm	ml	100		
54	An-4,18	F.v. Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G1,5mm ²	ml	120		
55	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	1		
		TOKEZIMI				
56	An.5	Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm , + zbritje	ml	70		
57	An.6	Maja rufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	cope	13		
58	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar	copë	6		
59	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	6		
60	An.7	Fiksues te konturit ne parapet	cope	20		
61	An.8	Fiksues te shkarkueses ne fasade	cope	8		
62	An	F.v sistemi mutuspnt ruqia rtonese 9 kw, ruqia ngrohese 10kw A+++/A++, me 4 njesi te brondeshme me te gjitha elementet	cope	1		

		11. INSTALIME HIDRO-SANITARE				
63	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm	ml	3		
64	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	15		
65	2.491/c	F.v tub e rakorderi 1" PN 16 furnizim depo PN16	ml	1		
66	2.494	F.v saracineske 1" , ½ " , ¾ "	Cope	11		

67	2.213	F.v rezervuar xingato 500 l	Cope	1		
68	2.501	F.V WC allafrenga	copë	5		
69	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	2		
70	2.514	F.v pileta dyshemeje	Cope	5		
71	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	Cope	1		
72	2.516	F.v tuba Pvc shkarkimi Ø 40,50,75,110,120	ton	0.05		
73	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m³	1		
		12. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
74	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	235		
75	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	12		
76	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	2		
77	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	15		
		13. PUNIME PER MBROJTJEN NGA ZJARRI				
78	2.510	F.v hidrant me shkume	Cope	5		
SHUMA C						-

		SHUMA A+B+C				-
Shuma TVSH (20%)						-
Totali						-



