

PREVENTIV PA ÇMIME

Rikonstruksion rruga "Bregu i Hazës" (faza I), Nj/A Qukës, Bashkia

Prrenjas Investitor: Bashkia Prrenjas

L= 234 ml

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI DHE SHITRESASH						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	130		
2	3.207/1	Shtrese çakelli t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	820		
3	1.31/1	Beton C-25/30 (Me cakell) Betonim rruge	m ³	86.5		
4. PUNIME HEKUR BETONI						
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm (Ø- 10 mm)	ton	2.0		
6. PUNIME BETONI E BETON ARMEJE						
5	1.31/1	Beton C-25/30 (Me cakell) Betonim Kanali anesor 0.25x0.25 cm)	m ³	21		
6	3/408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	22		
7	2.52/2	Mur guri themel e xogel me llaç te perzier M-25	m ³	24		
SHUMA TOTALE (PA TVSH)						
FONDI REZERVË 1%						
SHUMA TOTALE (PA TVSH) + FONDI REZERVË						
TVSH 20%						
SHUMA TOTALE						

Preventivoi: Ing, Kastriot Begaj

**MIRATOI
KRYETARI I BASHKISË
NURI BELBA**