

Projektuesi: ARABEL - STUDIO sh.p.k

Objekti: "Sistemim asfaltim i rrugeve te bllokut pas gjimnazit Haxhi Qehaj (Qender- 2 Çezmat)"

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
1	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret) >	copë	25		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	115		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	489		
4	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni >	m	139		
5	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	50		
6	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm >	ml	23		
7	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotelefoniike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m >	copë	17		
8	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	1123		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				

9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	13079		
10	3.159/e	Germim e transport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 >	m3	6490		
11	3.160/e	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 >	m3	1298		
12	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke >	m3	6417		
		Shuma 3:				
		4.PUNIME SHITESASH				
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	12980		
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	3894		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
15	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm >	m	5400		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	875		
17	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	16		
18	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 >	m3	279		
		Shuma 6:				
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
19	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar >	ml	3038		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	2752		
21	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm >	ml	752		
22	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm >	ml	25		
23	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m,	copë	52		
24	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 >	copë	52		

25	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	1		
26	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm >	copë	52		
27	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	52		
28	3.17	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	52		
		Shuma 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
29	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	152		
30	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm >	copë	128		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
31	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	47.4		
		Shuma 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
32	4.149/3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion	km	0.473		
33	4.141/1.1	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 >	m	1493		
		Shuma 11:				
		12. INSTALIME PER NDRICIM				
34	2.480/4	F.V. Tub plastmasi Ø 27-30mm >	ml	1493		
		Shuma 12:				
		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
35	3.943/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) >	ml	6150		
36	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste) >	m2	217		
		Shuma 13:				
		14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
37	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm >	copë	35		
38	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm >	copë	2		
39	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m) >	copë	42		
		Shuma 14:				
		15. PRISHJE				
40	2.426/5	Prishje mure betoni >	m3	182		
41	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni >	m3	728		
42	2.426/6	Prishje mure beton/armer >	m3	55		

43	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim >	m3	72		
44	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli >	m2	255		
		Shuma 15:				
		16. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
45	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim >	m2	12980		
46	2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit	m2	2445		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME ASFALTIMI				
47	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me	m2	10695		
		Shuma 17:				
		18. ANALIZA TEKNIKE				
48	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	10695		
		Shuma 18:				
		19. PUNIME SHTRESASH 2				
49	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	94		
50	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	72		
		Shuma 19:				
		20. PUNIME HEKUR BETONI				
51	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.2		
		Shuma 20:				
		21. ANALIZE JASHTE LISTE				
52	An-1	F.V Ndricues LED 94W >	copë	52		
53	An-2	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak >	copë	52		
54	An-3	Pastrim me makineri me presion i pusetave dhe linjes KUZ ekz paralele me rrugen kryesore >	ml	419		
55	An-4	Kalim I kolektorit kryesor F500mm me mikrotunelim ne rrugen kryesore >	m	25		
		Shuma 21:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

BASHKIA RROGOZHINE