

OBJEKTI: “Rikualifikim urban i hapësirave publike në lagjen Nr.1 Laç”.

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1		Prishje trotuari ekzistues >	m2	600.0		
		Shuma 1:				
		2. NDËRTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
2		Prishje struktura prej betoni >	m3	26.0		
3		Ndërtim Pusete kryesore betoni 2x2 m kapak gize H=2.5-3.5 m >	copë	1.0		
4		Ndërtim drenazhi,mbushje me rërë natyrale >	m3	54.0		
5		F.V. Tuba plastmasi për vaditje, Ø42mm, pa sprucat >	m	689.0		
6		F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	390.0		
7		F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm >	ml	689.0		
8		Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km >	ton	68.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
9		Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	178.0		
10		Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	2165.0		
11		Gërmim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi në auto >	m3	24.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
12		Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. >	m2	340.0		
13		Shtresë çakëlli t=10/15cm, makadam, përhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3340.0		

15		Cilindrim shtresë çakëlli t=5cm, për asfaltim >	m2	1800.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH 2				
16		Shtresë betoni C 16/20 >	m3	115.0		
17		Nënshtresë zhavori >	m3	115.0		
18		Shtresë dërrasa FM 4.0cm >	m2	120.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHPYLLEZIMI				
19		Prerje e sistemim pemësh Ø 41 ~ 75 cm >	copë	60.0		
20		Prerje e sistemim pemësh Ø > 76 cm >	copë	30.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
21		F.V. Hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm >	ton	3.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI DHE B/A				
22		Breza b/a monolit C 16/20 >	m3	15.0		
		Shuma 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
23		Pusetë shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize >	copë	6.0		
24		Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm >	copë	2.0		
		Shuma 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
25		F.V. Pusetë elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm >	copë	6.0		
26		F.V. Pusetë plastike 40x40x40, kapak të fortë RIC 1084+1086 >	copë	55.0		
27		F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 >	copë	55.0		
		Shuma 10:				

		11. INSTALIME PER NDRICIM				
28		F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm >	ml	340.0		
29		F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm >	ml	278.0		
30		F.V. Përcjellës PV-500 Ø 2.5 mm2 >	ml	142.0		
31		F.V. Përcjellës PV-500 Ø 4 mm2 >	ml	162.0		
32		F.V. Përcjellës PPV Ø 2x1 mm2 >	ml	149.0		
33		F.V. Panel shpërndarës në Tension të Ulët, komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A >	copë	2.0		
34		F.V. Elektroda tokëzimi profil zingato e bakërizuar, L=2.0m >	copë	64.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
35		F.V. Bordura betoni 12x25cm >	m	790.0		
36		F.V. Bordura betoni 15x25cm >	m	780.0		
37		F.V. Dhe' vegjetal për mbushje (brezat e gjelbër) >	m3	230.0		
38		F.V. Dhe' humusore >	m3	105.0		
39		Mbjellje bari në skarpat >	m2	1200.0		
		Shuma 12:				
		13. PENTARI/DEKOR/GJELBERIM				
40		F.V. Fidanë Lule dekorative >	copë	1200.0		
41		F.V. Fidanë shkurre dekorative "Oleander", "Liquidambar", "Chamaerops humilis" >	copë	300.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME ASFALTIMI				
42		Shtresë binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	1800.0		
43		Asfaltim me penetrim 3 cm, me 1 shtresë, me makineri >	m2	1800.0		
		Shuma 14:				
		15. B. SINJALET HORIZONTALE				

44		Vijezim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm, Termoplastike (paste) >	ml	650.0		
45		Vijezim shirita gjatësor qëndrore me gjerësi 15 cm, Termoplastike (sprajt) i ndërprerë >	ml	180.0		
	Shuma 15:					
		16. ANALIZA JASHTË LISTE				
47		Stola hekuri për parqe (200x45x80) >	copë	50.0		
48		Shtresë Tartani t=50mm >	m2	520.0		
49		Kosh mbeturinash Ø50cm, h=80cm >	copë	26.0		
50		Lodra shumëngjyrëshe me rrëshqitëse (250x350x250), (310x220x280), (300x120x300) >	copë	4.0		
51		Dru pishe (trung cilindrik) Ø150, h=3000mm	m3	4.0		
52		Pllaka betoni për trotuare (20x20) & (10x10) >	m2	2053.0		
53		Pllaka betoni për trotuare (20x10) >	m2	940.0		
54		Pllaka betoni dekorative për trotuare (15x15) >	m2	330.0		
55		Fidanë pemë dekorative (ø20-25) h=4-6m >	copë	127.0		
56		Kosh basketbolli (1.83x1.87) h=3.05 m >	copë	1.0		
57		Rjetë rrethuese polietilen h=3.6m >	m2	60.0		
	Shuma 16:					
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
TOTALI						