

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
<b>1. LINJA T/U 0 4-10 KV. SHTYLLA ME LENDE TE CENTRIFUGUARA</b>						
1	3.524	F.V. Shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndermjetese, NM- 9 m, 150/270/5	copë	36		
2	3.525	F.V. Shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndermjetese, NT- 9 m, 190/310/5	copë	4		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE</b>						
3	3.497	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	15		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME SHITESASH 2</b>						
5	2.261	Shtrese rere	m3	15		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. PUNIME DHEU</b>						
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	10		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4</b>						
7	4.49	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x70mm <sup>2</sup>	ml	24		
8	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm <sup>2</sup>	ml	470		
9	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm <sup>2</sup>	ml	470		
10	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm <sup>2</sup>	ml	350		
11	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm <sup>2</sup>	ml	150		
12	4.39	F.V. Qafore linje me dy krahe D = 150 mm	copë	40		
13	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	80		
14	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	9		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>						
15	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	4		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>						
16	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	9		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
17	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	25		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>10. ANALIZA JASHTE LISTE</b>						
18	An1	F.V. Kapikorde sy Cu-Al 70	copë	4		
19	An2	Gushore izol term.4 gisht.kab 4x25-95mm <sup>2</sup>	copë	1		
20	An3	F.V.Tirantues ankeror linje e ABC ne forme pjastre 4x16-95mm2	copë	75		
21	An4	F.V Fashet metalike e jashtme vetbllokuese 0.25x12x1200 mm	copë	30		
22	An5	F.V. Morsete universale per shkeputes tokezimi per =9-16mm	copë	15		
<b>SHUMA 10:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (0.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						