



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ

Seriali: B1D516F7-8E61-485B-9124-71FD3DE1AEF1

Projektuesi: Bashkia Kamez

Data: 18-11-2025

Objekti: Ndertim dhe Rikonstruksion rrugët Biloku Babrru

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI PA TVSH | VLEFTA PA TVSH |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 4322.9 | | |
| 2 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 4322.9 | | |
| 3 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 92 | | |
| 4 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 58.8 | | |
| 5 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 58.8 | | |
| 6 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 4657.2 | | |
| 7 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 4657.2 | | |
| 8 | 3.105/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 199 | | |
| 9 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 199 | | |
| 10 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 2166.2 | | |
| 11 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 2166.2 | | |
| 12 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 585.62 | | |
| 13 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 585.62 | | |
| SHUMA 1: | | | | | | |
| 2. PUNIME SHITESASH | | | | | | |
| 14 | 3.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 345.83 | | |
| 15 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 21614.5 | | |
| 16 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 21614.5 | | |
| 17 | 3.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 45.46 | | |
| 18 | 3.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 4053.5 | | |
| 19 | 3.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 2138.13 | | |
| 20 | 3.208 | Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 23421 | | |
| 21 | 3.969 | Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri | m2 | 19520.5 | | |
| 22 | 3.164/1b | Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri | m3 | 175.68 | | |
| 23 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 1952 | | |
| 24 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 1952 | | |
| SHUMA 2: | | | | | | |
| 3. PUNIME ASFALTIMI | | | | | | |
| 25 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 21614.5 | | |
| 26 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 1952 | | |
| SHUMA 3: | | | | | | |
| 4. ANALIZA TEKNIKE | | | | | | |
| 27 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 21615.5 | | |
| 28 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 19521 | | |
| SHUMA 4: | | | | | | |
| 5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| 29 | 3.558 | Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret) | copë | 20 | |
| SHUMA 5: | | | | | |
| 6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | |
| 30 | 3.581 | Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m | copë | 100 | |
| 31 | 3.590 | F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezesit 40x40x40 | copë | 257 | |
| SHUMA 6: | | | | | |
| 7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE | | | | | |
| 32 | 3.949/1 | Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm | ml | 10544 | |
| 33 | 3.955 | F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm | copë | 60 | |
| 34 | 3.949/1 | Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm | ml | 7918 | |
| SHUMA 7: | | | | | |
| 8. PUNIME BETONI DHE B/A | | | | | |
| 35 | 2,111 | Mure betoni C 12/15 | m3 | 168.57 | |
| SHUMA 8: | | | | | |
| 9. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | |
| 36 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 5.9 | |
| 37 | 3.287 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 2 | |
| 38 | 3.288 | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 22 | |
| SHUMA 9: | | | | | |
| 10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | | | |
| 39 | 3.164/1t | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm | ml | 142 | |
| 40 | 3.164/1t | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm | ml | 7718 | |
| 41 | 3.177 | . Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) | copë | 11 | |
| SHUMA 10: | | | | | |
| 11. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | |
| 42 | 2.599 | F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize | copë | 5 | |
| SHUMA 11: | | | | | |
| 12. PUNIME SHTRESASH 2 | | | | | |
| 43 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 381.22 | |
| 44 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 68 | |
| SHUMA 12: | | | | | |
| 13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM | | | | | |
| 45 | 2.342 | Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize | copë | 195 | |
| SHUMA 13: | | | | | |
| 14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | |
| 46 | 3.246 | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 | m3 | 341 | |
| SHUMA 14: | | | | | |
| 15. PRISHJE | | | | | |
| 47 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 25 | |
| SHUMA 15: | | | | | |
| 16. PUNIME TE NDRYSHME | | | | | |
| 48 | 3.616 | F.V. Bordura betoni 12x25cm | m | 6422 | |
| 49 | 3.616/a | F.V. Bordura betoni 15x25cm | m | 1380 | |
| 50 | 3.619/a | F.V. Bordura betoni 6x20 cm | m | 2227 | |
| 51 | 3.620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m2 | 1800 | |
| 52 | 3.654/1 | F.V. Tuba plastmasi ø 80 | m | 7708 | |
| 53 | 3.654/1 | F.V. Tuba plastmasi ø 80 | m | 7708 | |
| SHUMA 16: | | | | | |
| Shuma Analiza | | | | | |
| Fondi Rezervë (3.0%) | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%) | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | |
| Shuma me TVSH | | | | | |
| Totali | | | | | |

Preventivuesi: Ing. Emanuela Mëziu




Investitori: Bashkia Kamëz

Drejtor i P.I-së: Ing. Ramadan Hysa

