

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1235.5		
2	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	504.5		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITRESASH						
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	453.02		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	600		
5	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	761		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	504.5		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1740		
SHUMA 3:						
4. PRISHJE						
8	2.430/1	Prishje mur guri	m3	84.4		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHITRESASH 2						
9	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	182.7		
SHUMA 5:						
6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
10	3.922	F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	copë	1		
11	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	300		
SHUMA 6:						
7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
12	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	24		
13	3.965	F.V. Shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3, cdo 6.6m	copë	45		
SHUMA 7:						
8. PUNIME TE NDRYSHME						
14	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	47.5		
SHUMA 8:						
9. PUNIME MURATURE GURI						
15	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15	m3	110.5		
SHUMA 9:						
10. PUNIME HEKUR BETONI						
16	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	1.95		
SHUMA 10:						
11. ANALIZA JASHTE LISTE						
17	An	Pllake guri, spesor: 6 cm	m2	761		
18	An	Tavolina metalike >	copë	8		
19	An	Stola metalike >	copë	16		
20	An	Tapet bari artificial 40-60 mm	m2	600		
21	An	Granul gome SBR	kg	3500		
22	An	Porte futbollit me rrjete te bardhe	copë	2		
23	An	Pllake guri, spesor: 8 cm	m2	504.5		
24	An	F.V. i pusetës tip 'vaskë' (recessed), i përshtatshëm për veshje me gur natyral	copë	13		
25	An	Rrjete teli e plastifikuar (rrethimi)	m2	382.7		



26	An	F. shtylla ndricimi, metalike konike h=7m LED, perfshire te gjitha aksesoret e shtylles (krah 60mm L120x150, Ndricules 100w LED, Kabull TU 3X1.5mm, Percjelles tokezimi bakri 1x16 cu, Kontaktor trefazor 40A, FV elektroda tokezimi te xinguara, Pusete plastike 30x30, Kapak shtylle 186x45)	copë	20		
27	An	Kabull 4x16mm Alumin	ml	311		
28	An	Tub plastik ø63 telefoni + elektrik	ml	311		
SHUMA 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "SIRE-ALB" SH.P.K & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k



Investitori: Bashkia Himarë

Në mënyrë me udhëzime delegim

*Ferudi'skyetori
Lijili Bebbai*

