

PREVENTIV						
EMERTIMI: "Rehabilitimi i Rrugeve ne Fshatin Hardhishte"						
1. RRUGA "HARDHISHTE"						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA		
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,325.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,325.00		
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	9,810.00		
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	6,050.00		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	46.68		
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	2,778.00		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,778.00		
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6,050.00		
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	15,860.00		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	15,860.00		
12	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	23.00		
13	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	20.00		
15	2.564	Themel butobetoni C20/25	m3	92.00		
16	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.00		
17	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	7,500.00		
18	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A =60	copë	13.00		

19	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3.00		
20	An	F.V.Tub Kanalizimi betoni d= 300mm, nën rrugën e asfaltuar për lidhjen me KUN	ml	21		
2. "RRUGA SHABEVE"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	720.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m ³	160.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	880.00		
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	1,680.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	67.00		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,680.00		
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,680.00		
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m ³	70.00		
9	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,680.00		
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	1,680.00		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	1,680.00		
12	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m ³	6.00		
13	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.270		
14	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese beton	m	8.00		
15	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	267.00		
16	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6.00		
17	3.19	Guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W5 + aksesoret	ml	15.00		

18	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1.00		
19	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	1.00		
20	An - 23/M2	Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	13.00		
3. "RRUGA SHEHEVE"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,010.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m ³	500.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,510.00		
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	3,700.00		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	78.00		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,700.00		
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,700.00		
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m ³	215.00		
9	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,430.00		
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	3,700.00		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3,700.00		
12	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m ³	0.70		
13	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	886.00		
14	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10.00		
15	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	8.00		
16	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6.00		

17	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	7.00		
18	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	28.00		
4. "RRUGA REXHEP GRECA"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,100.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m ³	142.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,242.00		
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	1,430.00		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,430.00		
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,430.00		
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m ³	68.00		
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,430.00		
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	1,430.00		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	1,430.00		
11	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m ³	0.50		
12	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	266.00		
13	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2.00		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1.00		
15	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	1.00		
16	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	12.00		
5. "RRUGA E PUPEVE"						

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA		
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	915.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	915.00		
3	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	1,160.00		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,160.00		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,160.00		
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m ³	65.00		
7	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,160.00		
8	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	1,160.00		
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	1,160.00		
10	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m ³	0.50		
11	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	285.00		
12	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6.00		
13	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6.00		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
15	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	14.00		
6. "RRUGA E XHAMISË"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	710.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m ³	80.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	790.00		

4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,170.00		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,170.00		
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,170.00		
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m3	35.00		
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,170.00		
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,170.00		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,170.00		
11	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	0.50		
12	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	145.00		
13	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4.00		
14	3.19	Guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W5 + aksesoret	ml	87.00		
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
16	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	2.00		
17	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	7.00		
7. "Rruga e Qoshve"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,000.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m ³	135.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,135.00		
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,120.00		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,120.00		

6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,120.00		
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione+mbrapa mureve)	m3	163.97		
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,120.00		
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,120.00		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,120.00		
11	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	0.50		
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	83.50		
13	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	3.80		
14	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	270.00		
15	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	5.00		
16	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4.00		
17	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
18	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	1.00		
19	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	14.00		
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						134,154,702.00
TVSH (20%)						26,830,940.40
Shuma me TVSH						160,985,642.40
Totali						160,985,642.40