

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.426/9	Prishje suvatim i jashtëm	m2	125		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	26		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITRESASH 2						
3	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	380		
4	2.281/4	Heqje shtrese zhavorri	m3	33		
5	2.281/1	Heqje bazamake shkallësh	m2	35.2		
6	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	33		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
7	2.38	Transport mbeturinash me karoce dore ne largesi 10m	m3	75		
8	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	75		
SHUMA 3:						
4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
9	2.352/a	Suva fasade me granil e çimento te zak, h > 8m.	m2	125		
10	2.358/a	Veshje fasade pllake mermeri t = 3 cm.	m2	125		
SHUMA 4:						
5. PUNIME HEKUR BETONI						
11	2.700	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	26		
SHUMA 5:						
6. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
12	2.273/a	Shtrese pllaka mermeri 3 cm	m2	380		
13	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	35.2		
SHUMA 6:						
7. INSTALIME PER NDRICIM						
14	2.490	F.V kuader ndriçimi	copë	1		
15	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	175.5		
16	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	375.8		
17	2.463	F.V. Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	copë	4		
18	2.469	F.V. Ndricues tip spot me llampa fluoeshente,2x18w	copë	44		
SHUMA 7:						
8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
19	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	2		
SHUMA 8:						
9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
20	3.238	Struktura monolite betoni C 6/10	m3	4		
21	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	1		
SHUMA 9:						
10. ANALIZA JASHTË LISTE						
22	An.1	Prishje e veshjes se fasades me pllake mermeri t = 3 cm	m2	125		
SHUMA 10:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						