

Projektuesi: M.A.K Studio Sh.p.k.

Objekti:

REHABILITIMI I SISTEMIT UJITES ME  
BURIME UJEMBLEDHESIN PROKUC,  
BASHKIA POLICAN, QARKU BERAT

Datë:

22-05-2026

**PREVENTIV**

| NR. | KODI    | EMËRTIMI I PUNIMEVE   | NJËSIA | SASIA  | ÇMIMI | VLEFTA |
|-----|---------|---|--------|--------|-------|--------|
|     |         | <b>1. PUNIME SHPYLLEZIMI</b>  |        |        |       |        |
| 1   | 3.1     | Skarifikim bari me lopate >   | m2     | 950.0  |       |        |
| 2   | 3.2     | Prerje bime te vogla ø ~ 10cm >   | m2     | 950.0  |       |        |
| 3   | 3.3     | Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm >  | copë   | 230.0  |       |        |
| 4   | 3.7     | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla >  | m2     | 1600.0 |       |        |
|     |         | <b>Shuma 1:</b>   |        |        |       |        |
|     |         | <b>2. PRISHJE</b>   |        |        |       |        |
| 5   | 2.430/1 | Prishje mur guri >  | m3     | 350.0  |       |        |
|     |         | <b>Shuma 2:</b>   |        |        |       |        |
|     |         | <b>3. PUNIME DHEU</b>   |        |        |       |        |
| 6   | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >   | m3     | 350.0  |       | 3      |
| 7   | 2.47/an | Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir >   | m3     | 470.0  |       |        |
| 8   | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >   | m3     | 2300.0 |       |        |
|     |         | <b>Shuma 3:</b>   |        |        |       | 5      |
|     |         | <b>4. PUNIME GERMIMI</b>  |        |        |       |        |
| 9   | 3.59/a  | Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m <sup>2</sup> , ne toke te bute me h = 1.5 m >                                 | m3     | 4120.0 |       | 9      |
| 10  | 3.45/1  | <u>Germim kanalesh</u> ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup> >                                | m3     | 90.0   |       |        |
| 11  | 3.104/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet > | m3     | 185.0  |       | 8      |
| 12  | 3.161/1 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> >  | m2     | 950.0  |       |        |

|  |         |  |    |        |  |     |
|--|---------|--|----|--------|--|-----|
| 13   | 3.48/b  | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme >             | m2 | 420.0  |  |     |
|  |         | <b>Shuma 4:</b>  |    |        |  |     |
| <b>5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b> |         |  |    |        |  |     |
| 14   | 3.396   | Mbushje me cakell pas mureve >   | m3 | 330.0  |  |     |
| 15   | 3.396/2 | Mbushje me argjile pas mureve >  | m3 | 130.0  |  |     |
| 16   | 3.396/2 | Mbushje me argjile pas mureve >  | m3 | 250.0  |  | 7   |
| 17   | 3.409   | Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit >                                 | ml | 150.0  |  | 275 |
|  |         | <b>Shuma 5:</b>  |    |        |  |     |
| <b>6. PUNIME SHITESASH</b>                       |         |  |    |        |  |     |
| 18   | 3.210   | Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri > | m2 | 65.0   |  |     |
| 19   | 3.210   | Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri > | m2 | 29.0   |  |     |
| 20   | 3.210   | Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri > | m2 | 84.0   |  |     |
|  |         | <b>Shuma 6:</b>  |    |        |  |     |
| <b>7. PUNIME SHITESASH 2</b>                     |         |  |    |        |  |     |
| 21   | 2.262/1 | Shtrese betoni C 7/10 >  | m3 | 132.0  |  | 9   |
| 22   | 2.262/1 | Shtrese betoni C 7/10 >  | m3 | 20.0   |  |     |
|  |         | <b>Shuma 7:</b>  |    |        |  |     |
| <b>8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>            |         |  |    |        |  |     |
| 23   | 3.246   | Struktura monolite betoni me cakell C 20/25 >                            | m3 | 165.0  |  |     |
| 24   | 3.247   | Struktura monolite betoni me cakell C 25/30 >                            | m3 | 220.0  |  |     |
| 25   | 3.247   | Struktura monolite betoni me cakell C 25/30 >                            | m3 | 9.0    |  |     |
|  |         | <b>Shuma 8:</b>  |    |        |  |     |
| <b>9. PUNIME BOJATISJE</b>                       |         |  |    |        |  |     |
| 26   | 2.442   | Kallep per plinta, themele >   | m2 | 1280.0 |  |     |
| 27   | 2.447   | Kallepe per mure b/a >   | m2 | 755.0  |  |     |
| 28   | 2.454   | Kallepe per soleta b/a >   | m2 | 3.0    |  |     |

|    |          |  |      |        |      |              |
|----|----------|--|------|--------|------|--------------|
|    |          | <b>Shuma 9:</b>  |      |        |      |              |
|    |          | <b>10. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>   |      |        |      |              |
| 29 | 3.287    | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >   | ton  | 10.0   | 3.70 | 1, 35,236.99 |
| 30 | 3.288    | F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >   | ton  | 7.0    |      |              |
|    |          | <b>Shuma 10:</b>   |      |        |      |              |
|    |          | <b>11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>   |      |        |      |              |
| 31 | 3.166    | F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kmpatave b/a >                  | ml   | 32.0   | 1    |              |
| 32 | 3.166    | F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kmpatave b/a >                  | ml   | 120.0  |      |              |
| 33 | 3.164/4t | F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm >  | ml   | 96.0   |      |              |
|    |          | <b>Shuma 11:</b>   |      |        |      |              |
|    |          | <b>12. GAZ E NAFTESJELLES</b>  |      |        |      |              |
| 34 | 4.113/12 | F.V. Fllanxa celiku cift Pn=16, φ400 >   | cift | 1.0    |      |              |
| 35 | 4.121/12 | F.V. Saracineska celiku me flanaxha , Pn25 bar, φ400 >   | copë | 1.0    |      |              |
| 36 | 4.70     | F.V. Tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 > | ton  | 1.6    |      |              |
|    |          | <b>Shuma 12:</b>   |      |        |      |              |
|    |          | <b>13. PUNIME NGRITJE KANTJERI</b>   |      |        |      |              |
| 37 | 3.837    | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli >  | m2   | 450.0  |      |              |
|    |          | <b>Shuma 13:</b>   |      |        |      | 6            |
|    |          | <b>14. ANALIZA JASHTE LISTE</b>  |      |        |      |              |
| 38 | An1      | F.V Kapak pusete gize D=1m >   | copë | 1.0    |      |              |
| 39 | An2      | Shtrese PVC 0.5mm - 4mx25m >   | m2   | 1100.0 |      | 2            |
| 40 | An3      | Rehabilitim i sipërfaqes mjedisore të dëmtuar dhe kthimi në gjendjen e mëparshme >                             | m2   | 1500.0 |      | 8            |
|    |          | <b>Shuma 14:</b>   |      |        |      |              |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Shuma Analiza                        |  |
| Fondi Rezervë (5.0%)                 |  |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) |  |
| TVSH (20%)                           |  |
| Shuma me TVSH                        |  |
| <b>Totali</b>                        |  |

Preventivuesh:

M.A.K. Studio Sh.p.k.

Shënime:



Investitori:

BASHKIA POLICAN

