



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA LIBRAZHË

Miratohet:  
KRYETAR  
z.Mariglen DISHA

**PREVENTIV I PUNIMEVE**

**Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT LIBRAZHË - KATUND FAZA II"  
(Nj. Adm. QENDER)  
BASHKIA LIBRAZHË**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
<b>1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4,050.00		-
2	2.47/an	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	420.00		-
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	4,050.00		-
<b>Shuma 1</b>						-
<b>2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm	m3	2,420.00		-
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12,100.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	12,100.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	9,420.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	9,420.00		-
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm (bankina)	m2	1,250.00		-
<b>Shuma 2</b>						-
<b>3 - PUNIME PER BORDURE, KUNET</b>						
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per bordure dhe kunete monolite	m3	105.00		-
<b>Shuma 3</b>						-
<b>4 - PUNIME PER STRUKTURA, KANALE, MURE, GABIONA</b>						
1	2.258	Nenshtrese zhavori (nen themel)	m3	22.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per kanale	m3	188.00		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,per mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	250.00		-
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per murin mbajtes b/a)	ton	2.10		-
5	An + 2.519	F.V tub pvc Ø 90	ml	18.00		-
6	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	27.00		-
7	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	40.00		-
8	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	24.00		-
9	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2	m2	80.00		-
<b>Shuma 4</b>						-
<b>5- PUNIME PER TOMBINO</b>						
1	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	42.00		-

2	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	14.00		-
3	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	15.00		-
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per puseta dhe portale	m3	40.00		-
5	3.164/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	6.00		-
6	3.652	F.V. Tuba hdpe ø 200 per vaditje	ml	20.00		-
7	4.60	F.V. Tuba celiku φ>200 te pa izoluar per vaditje	ton	0.78		-
					<b>Shuma 5</b>	-
<b>6- PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6.00		-
2	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	5,380.00		-
					<b>Shuma 6</b>	-
<b>Shuma pa TVSH</b>						-
TVSH %			20%			-
<b>Shuma me TVSH</b>						-

Preventivi eshte hartuar dt 24.04.2026 sipas VKM 216 date 13.04.2023 "**Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim**".

ZETAKONSULT sh.p.k

Drejtues Ligjor

Ing.Lorenc Hoxha