

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
SHKOLLA 9 VJECARE "SKENDER ÇAÇI"						
1. PUNIME DYER DRITARE						
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	6		
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	15		
3	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	6		
4	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	15		
SHUMA 1:						
2. PRISHJE						
5	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	382		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
6	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	10		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	10		
SHUMA 3:						
4. PUNIME BOJATISJE						
8	2.429	Skele me tubo tavani ~ 8m	m2	402		
9	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	791		
SHUMA 4:						

		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
10	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	423		
11	2.305	Veshje muri me gomine speciale $\delta = 42\text{mm}$	m2	119		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
12	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	191		
13	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	222		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
14	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	Cope	1		
15	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	Cope	3		
16	2.463	F.V. Ndricules projektor me llampe SAP-T 250w	Cope	20		
17	2.490/1d	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	Cope	1		
18	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	Cope	1		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
19	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	Ton	1		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
20	3.946/1	Vijeziomet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	119		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				

21	AnAnaliza-1	Heqje shtrese (linoleumi) ne palester	m2	191		
22	AnAnaliza-3	Prishje instalime elektrike	Op	40		
23	AnAnaliza-9	F.V Shtrese parketi sportiv	m2	191		
24	AnAnaliza-10	F.V Rrjete gabian zingato per mbrojtjen e dritareve	m2	15		
25	AnAnaliza-11	F.V Tub fleksibel PVC, antideflagrant S = Ø 25 mm, tip i rende	Ml	114		
26	AnAnaliza-12	F.V Kanaline metalike	Ml	64		
27	AnAnaliza-13	F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 2.5 mm ²	Ml	700		
28	AnAnaliza-14	F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 4 mm ²	Ml	50		
29	AnAnaliza-15	F.V Kuti PVC per montim prize 3 modular , brenda murit	Cope	4		
30	AnAnaliza-16	F.V Suport 3 modular	Cope	4		
31	AnAnaliza-17	F.V Kapak/Pllake 3 modular	Cope	4		
32	AnAnaliza-18	F.V Automat C40a, 1P, 6kA, C 20A	Cope	2		
33	AnAnaliza-19	F.V Tabele basketbolli per ambiente te brendshme	Cope	2		
34	AnAnaliza-20	F.V kosha basketbolli+F.V Rrjete koshi basketbolli	Cope	2		
35	AnAnaliza-21	F.V Rrjete volejbolli	Cope	1		
36	AnAnaliza-22	F.V Statik volejbolli	Cope	2		

37	AnAnaliza-23	F.V Shkalle suedeze	Cope	2		
38	AnAnaliza-23	F.V. rrjetë mbrojtëse najloni me trashësi min. 4 mm	Cope	191		
39	AnAnaliza-27	F.V. sistem panelesh akustike murale për palestër	m2	266		
		SHUMA 10:				
Shuma Total Shkolla Skender Çaçi						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
SHKOLLA 9 VJECARE "KATUND I RI"						
1. PUNIME DYER DRITARE						
1	2.610	Heqje dyer te blinduara	m2	2		
2	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	4		
3	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	100		
4	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	1		
5	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	2		
6	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	100		
		SHUMA 1:				
2. PRISHJE						
7	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	282		
		SHUMA 2:				
3. PUNIME DHEU						
8	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	9		
9	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	9		

		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BOJATISJE				
10	2.429	Skele me tubo tavani ~ 8m	m2	612		
11	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	282		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
12	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	282		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
13	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	332		
14	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	372		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME PER NDRICIM				
15	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	Cope	2		
16	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	Cope	3		
17	2.463	F.V. Ndricules projektore me llampe SAP-T 250w	Cope	10		
18	2.490/1d	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	Cope	1		
19	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	Cope	1		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
20	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	Ton	1		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
21	3.946/1	Vijeziemet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	318		

		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
22	AnAnaliza-1	Heqje shtrese (linoleumi) ne palester	m2	332		
23	AnAnaliza-3	Prishje instalime elektrike	Op	40		
24	AnAnaliza-6	Riparim i lageshtise ne bashkimin e mbuleses me sanduich ne mure me silikon me baze polirane	Ml	67		
25	AnAnaliza-9	F.V Shtrese parketi sportiv	m2	332		
26	AnAnaliza-10	F.V Rrjete gabian zingato per mbrojtjen e dritareve	m2	100		
27	AnAnaliza-11	F.V Tub fleksibel PVC, antideflagrant S = Ø 25 mm, tip i rende	Ml	218		
28	AnAnaliza-12	F.V Kanaline metalike	Ml	59		
29	AnAnaliza-13	F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 2.5 mm ²	Ml	350		
30	AnAnaliza-14	F.V Percjelles T.U,izolim PVC Tip O7V-K , S = 1 * 4 mm ²	Ml	100		
31	AnAnaliza-15	F.V Kuti PVC per montim prize 3 modular, brenda murit	Cope	5		
32	AnAnaliza-16	F.V Suport 3 modular	Cope	5		
33	AnAnaliza-17	F.V Kapak/Pllake 3 modular	Cope	5		
34	AnAnaliza-18	F.V Automat C40a, 1P, 6kA, C 20A	Cope	2		
35	AnAnaliza-19	F.V Tabele basketbolli per ambiente te brendshme	Cope	2		

36	AnAnaliza-20	F.V kosha basketbolli+F.V Rrjete koshi basketbolli	Cope	2		
37	AnAnaliza-21	F.V Rrjete volejboli	Cope	1		
38	AnAnaliza-22	F.V Statik volejboli	Cope	2		
39	AnAnaliza-23	F.V Shkalle suedeze	Cope	2		
40	AnAnaliza-24	F.V. rrjetë mbrojtëse najloni me trashësi min. 4 mm	m2	332		
41	AnAnaliza-25	Veshje muri me gomine speciale per mbrojtjen e femijeve t=42mm H=1.5m	m2	116		
		SHUMA 10:				
Shuma Total Shkolla Katund i Ri						
Shuma Total per Shkollat Skender Çaçi dhe Katund i Ri						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Total + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma Total me TVSH						