

## PREVENTIV PA ÇMIME

**OBJEKTI: "NDËRTIM I PARQEVE TË LOJËRAVE PËR FËMIJËT NË LAGJEN E VJETËR DHE LAGJEN E RE, BULQIZË"**

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>A KËND LOJËRASH NR. 1 - LAGJJA E RE</b>						
<b>1 Punime Germimi dhe Mbushje per Sheshin</b>						
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne toke, per sheshin dhe tubacionet	m <sup>3</sup>	156.9		
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	2.3		
3	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	7.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	166.7		
5	2.100	Germim dheu me krahe e transport me karroce dore 10 m, kategoria III, per sistemime	m <sup>3</sup>	12.3		
6	2.190	Hedhje, mbushje, rrafshim dheu me krahe, kategoria III	m <sup>3</sup>	45.0		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri, per sistemime dhe trotuare	m <sup>2</sup>	150.0		
<b>2 Punime per Sistemimin e Ujerve K.U.B</b>						
8	2.261	Mbushje me rere perreth tubit	m <sup>3</sup>	16.3		
9	2.258	Nenshtrese zhavori nen tub	m <sup>3</sup>	3.3		
10	3.164/1t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=315 mm	ml	35.0		
11	3.164/2t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8, d=400 mm	ml	30.0		
12	2.342	Pusete shiu 40 x 60 cm, h = 100 cm, me kapak gize	copë	5.0		
13	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80 cm, h = 150 cm, me kapak gize	copë	2.0		
<b>3 Punime per Ndrichimin e Sheshit</b>						
14	3.169	F.V. shtylla metalike per ndrachim, H=7m, d=160mm	copë	2.0		
15	3.175	F.V. ndraches me llampa LED	copë	4.0		
16	3.172	F.V. kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		
17	3.174	F.V. krahe dy degesh per shtylla metalike	copë	2.0		
18	3.176	F.V. pusete plastike 40x40x40 cm, me kapak te forte RIC 1084+1086	copë	3.0		
19	3.182	F.V. elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	copë	2.0		
20	2.539	F.V. automat magneto-termik 380V, 40A, 4P, Id=0.03A	copë	1.0		

21	4.150/7	F.V. percjellese Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 16mm2	ml	70.0		
22	3.654/1	F.V. tuba fleksibel ø 80mm, per linjen e ndricimit	ml	40.0		
<b>4 Punime per Trotuaret dhe Sistemimin e Sheshit</b>						
23	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	120.0		
24	3.616/a	F.V. bordura betoni 15x25cm, ne dy anet e trotuarit	ml	140.0		
25	3.619/a	F.V. bordura betoni 6x20cm, per pemet	ml	44.0		
26	2.587	Mur betoni C - 20/25, h=1-1.5 m, (i nevojshem nen trotuarin ekzistues pas germimit dhe nivelimit te sheshit)	m <sup>3</sup>	17.5		
27	AN-1	Riparim / Suvatim i mureve ekzistuese prej guri	m <sup>3</sup>	5.0		
28	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per inkastrimin e lodrave, mbingritje muri ekzistues, bordura, shtresa etj.	m <sup>3</sup>	10.8		
29	2.190	Hedhje, mbushje, rrafshim dheu me krahe (nen tapet gome)	m <sup>3</sup>	15.0		
30	AN-2	F.V. Tapet me material gome, i vendosur nen lodra	m <sup>2</sup>	150.0		
31	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera, per rrethim ne zonat e parqeve, te lyera me boje antiruxho	ton	2.6		
<b>5 Punime per Mobilimin dhe Gjelberimin Urban</b>						
32	3.643/c	Hedhje dheu humusore, per gjelberim	m <sup>3</sup>	6.0		
33	3.962	F.V. Fidane shkurre/lule dekorative	copë	5.0		
34	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli ose Pinus Pinea PP	copë	5.0		
35	AN-3	F.V. Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm	copë	4.0		
36	AN-4	F.V. Stola druri te rrumbullaket, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
37	AN-5	F.V. Kosha mbeturinash metalike	copë	4.0		
38	AN-6	F.V. Lojera lekundese me suste, sipas detajit te projektit	copë	6.0		
39	AN-7	F.V. Rrotulluese me timon 4 vende, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
40	AN-8	F.V. Rreshqitese e kombinuar lojrash, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
41	AN-9	F.V. Lisharese per dy femije, sipas detajit te projektit	copë	2.0		
42	AN-10	F.V. Shkalle druri e varur per lojra, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
<b>SHUMA - A</b>						
<b>B KËND LOJËRASH NR. 2 - LAGJJA E RE</b>						
43	2.190	Hedhje, mbushje, rrafshim dheu me krahe (nen tapet gome)	m <sup>3</sup>	12.0		
44	AN-2	F.V. Tapet me material gome, i vendosur nen lodra	m <sup>2</sup>	120.0		
45	AN-3	F.V. Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm	copë	4.0		
46	AN-5	F.V. Kosha mbeturinash metalike	copë	4.0		
47	AN-6	F.V. Lojera lekundese me suste, sipas detajit te projektit	copë	3.0		
48	AN-7	F.V. Rrotulluese me timon 4 vende, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
49	AN-8	F.V. Rreshqitese e kombinuar lojrash, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
50	AN-9	F.V. Lisharese per dy femije, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
51	AN-11	Riparim i lodrave ekzistuese - lisharese dhe pelikundese	copë	1.0		
<b>SHUMA - B</b>						
<b>C KËND LOJËRASH NR. 3 - LAGJJA E VJETËR</b>						
52	2.100	Germim dheu me krahe e transport me karroce dore 10 m, kategoria III, per sistemime	m <sup>3</sup>	18.0		
53	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri, per sistemime dhe trotuare	m <sup>2</sup>	180.0		

54	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	180.0		
55	3.616/a	F.V. bordura betoni 15x25cm, ne nje ane te trotuarit	ml	50.0		
56	AN-2	F.V. Tapet me material gome, i vendosur nen lodra	m <sup>2</sup>	140.0		
57	AN-3	F.V. Stola te parapergatitur me strukture metalike dhe elemente druri 1800x700 mm	copë	4.0		
58	AN-5	F.V. Kosha mbeturinash metalike	copë	2.0		
59	AN-6	F.V. Lojera lekundese me suste, sipas detajit te projektit	copë	6.0		
60	AN-7	F.V. Rrotulluese me timon 4 vende, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
61	AN-8	F.V. Rreshqitese e kombinuar lojrash, sipas detajit te projektit	copë	1.0		
62	AN-9	F.V. Lisharese per dy femije, sipas detajit te projektit	copë	2.0		
<b>SHUMA - C</b>						
	<b>SHUMA TOTALE (A+B+C)</b>					-
	<b>FONDI REZERVË</b>		<b>1%</b>			-
	<b>SHUMA pa T.V.SH</b>					-
	<b>T.V.SH</b>		<b>20%</b>			-
	<b>SHUMA me T.V.SH</b>					-

**PREVENTIVOI:**  
**ZYRA E URBANISTIKËS**  
**Ing. KLORENC DISHA**