

Projektuesi: N.M.I.P.P

Datë: 20-05-2026

Objekti: "Rikonstrukcion Kanali Ujitës Rezervuari Qafë Thanë-Boqezë "

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	390.0		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	72.0		
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	507.0		
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	336.0		
		Shuma 1:				
		2. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
5	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2220.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.90		
7	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	0.26		
		Shuma 3:				
		4. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
8	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.002		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHPYLLEZIMI				
10	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	1575.0		
		Shuma 6:				

		7. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	Analize	F.V tuba celiku ■ 400 mm	m	20.0		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						-
TVSH (20%)						-
Totali						-

Preventivoi:
Ing.Violeta ÇEKANI
Ing.Jolka DOKO
Ing.Edlir PILINÇI