

Projektuesi:

Projekti: PËRMIRËSIMI I EFICENCËS SË ENERGJISË DHE IMPLEMENTIMI I PANELEVE FOTOVOLTAIKE PËR SHOQËRINË DURRËS.

SHRUK: SHRUK DURRËS

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	SASIA	VLEFTA PA TVSH (ALL)
1	Rindërtimi i shuarsit të presionit në Kuratë me kapacitet 800 m3/, duke përfshirë tubacionin e gizës DN700 për lidhje me linjën ekzistuese, rrugën e shërbimit, rrethimin dhe sistemin e monitorimit me kamera.		
1.1	Shuma analiza - Shuarsi i presionit 800 m3, Kuratë, SHRUK Durres	Total	#REF!
	Shuma pajisje jashtë liste - Shuarsi i presionit 800 m3, Kuratë, SHRUK Durres	Total	#REF!
2	Rivendosja e 3 pompave shtytëse (VSD) ne STP si dhe rehabilitimi i ndërtesës së pusit në STP Fushë Krujë.		
2.1	Shuma analiza - Stacioni i pompimit, Fushe Kruje, SHRUK Durres	Total	0.00
	Shuma pajisje jashtë liste - Stacioni i pompimit, Fushe Kruje, SHRUK Durres	Total	0.00
2.2	Shuma analiza - Rehabilitimi i godinës së pusit, Fushë Kruje- SHRUK Durrës	Total	0.00
3	Instalimi i shuarësve të presionit në linjën e furnizimit Rrogozhinë dhe linjën e furnizimit Kavajë në STP Çermë e Sipërme.		
3.1	Shuma analiza - Shuarsit e presionit, Cerme- SHRUK Durres	1	0.00
Shuma Analiza			#REF!
Fondi Rezervë (5.0%)			#REF!
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)			#REF!
Shuma TVSH (20%)			#REF!
Shuma me TVSH			#REF!
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)			#REF!
Shuma TVSH (për pajisje)			#REF!
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)			#REF!
Totali (1+2+3)			#REF!

ri
nie

**Ob
jekti:** ALSP00504E - Shuarës presioni 800m3 Kuratë - SHRUK Durrës

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	11988
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	19979
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	2997
4	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	4995
		SHUMA 1:		
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
5	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1204.9
6	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	29
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	32
8	3.352	Mbushje me gur kave	m3	35
9	3.635	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=5 m+kapak gize	copë	2
		SHUMA 2:		
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
10	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	56.5
11	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	12.4
12	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	6.1
		SHUMA 3:		
		4. PUNIME DYER DRITARE		
13	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	20.2
14	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	1.5
		SHUMA 4:		
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		

15	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a	ml	89.7
16	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	18
17	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	25
		SHUMA 5:		
		6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
18	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	1310
19	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	512
20	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	21
21	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	93
22	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	65.1
		SHUMA 6:		
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
23	2.600	Shtrese granili i imet	m3	25.6
		SHUMA 7:		
		8. PUNIME MURATURE TULLE		
24	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	4.8
		SHUMA 8:		
		9. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE		
25	4.1	F.V. Konstruksiione metalike te perbera	ton	4.9
26	4.141/a 7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	2844
		SHUMA 9:		
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI		
27	2.605	Suvatim me llaç-çimento	m2	2514
		SHUMA 10:		
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3		
28	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	57.26
29	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	8.26
		SHUMA 11:		
		12. INSTALIME PER NDRICIM		
30	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	8
31	2.457	F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65	copë	22
32	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	1
33	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	330
34	2.485/g	F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	copë	6
		SHUMA 12:		
		13. GAZ E NAFTESJELLES		
35	4.123/1 1	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ400	copë	2

36	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	8
37	4.131/3 .11	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2	m	1320
		SHUMA 13:		
		14. PUNIME SHTRESASH		
38	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3154
39	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	8103
		SHUMA 14:		
		15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE		
40	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	3960
41	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	116
		SHUMA 15:		
		16. PUNIME SHTRESASH 2		
42	2.261	Shtrese rere	m3	1505
		SHUMA 16:		
		17. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE		
43	3.612	Puseta hyrje dalje Tombino B/A H = 4.0 m, 2.5 x 2.5 m, me kapak B/A	copë	10
		SHUMA 17:		
		18. PUNIME BOJATISJE		
44	2.404	Boje hidroplastike	m2	2514
		SHUMA 18:		
		19. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT		
45	1.182/p	Dyer metalike	ton	0.55
		SHUMA 19:		
		20. ANALIZA JASHTE LISTE		
46	An-2	F.V Shtrese hidroizoluese me kristale per veshjen e brendshme të depos, sipas vizatimeve	m2	1214
47	An-12	F.V Çelik i galvanizuar ne te nxehte, i cili perfshine:Platformë metalike me zgare 55x11 mm, shkallet vertikale si dhe fiksueset e tubave dhe rakorderive, sipas vizatimeve perkatese	ton	3.53
48	An-10	F.V Shtrese niveluese lluster cemento 1:2, sipas vizatimeve	m2	801
49	An-7.3	F.V. Mates niveli Uji 0-10 m, 4-20 mA	copë	2
50	An-2.13	F.V. Kabell FG16R16 S=3x2.5 mm2	m	120
51	An-5.2	F.V.Kamera IP Bullet 5 Mpixel Lente Verifocale 2.8-12mm	copë	10
52	An-1	F.V Beton C30/37 i trajtuar me aditiv kristalinë për hidroizolim, sipas vizatimeve	m3	528.5
53	An-31	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø700	copë	4

54	An-11	Montim Vinç elektrik 3 ton i montuar në trarë metalik	copë	1
55	An-18	Montim paneli komandimi per vincin 3 ton	copë	1
56	An-20	Montim matesi elektromagnetik, DN700	copë	1
57	An-3.3	Prize kuti IP44 16A 3P+T+N (kuqe)	copë	3
58	An-3.4	F.V. Celes 1P Deviator , 1 modul	copë	2
59	An-4.1	F.V. RACK19;32HE 800x800x1588 gri xokel	copë	1
60	An-4.2	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	copë	1
61	An-4.4	F.V. Mbajtese paisjesh 19"	copë	1
62	An-4.6	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	copë	12
63	An-4.7	F.V. Suport 8 priza PDU 19" 1HE 16A	copë	1
64	An-5.1	F.V.Regjistrues Digjital NVR 24 channel	copë	1
65	An-5.3	F.V.Monitor 27" LED	copë	1
66	An-5.4	F.V. HDD 4TB	copë	1
67	An-5.5	F.V. Switch me 24 porta RJ 45 PoE + 2 Porta Uplink	copë	1
68	An-5.7	F.V. Patch guide /Mbajtese kabujsh horizontale te ndryshme	copë	1
69	An-5.10	F.V. Fiber Optike, SM, 8FO	m	1320
70	An-6.5	F.V Morseta bashkuese universale 3 pllaka	copë	15
71	An-6.2	F.V Morsete ekuipotenciale ne kuti transparente (15x16mm2) e kompletuar me etiketim	copë	2
72	An-6.3	F.V Shtizë rrufepritëse H=100cm	copë	6
73	An-6.4	F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;lp-65 , me shenje"toke"	copë	2
74	An-5.9	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6	m	650
75	An-2.14	F.V. Kabell FG16R16 S=3x1.5 mm2	m	100
76	An-1.6	F.V. Tub rigid D25 L=3ml	m	100
77	An-23	F.V Kapak inoksi (1.0x1.0)m, perfshire rakorderite dhe te gjitha punimet e nevojshme per instalimin e saj	copë	2
78	An-4.8	F.V Antene e re per sistemin SCADA	copë	1
79	An-5	F.V rakorderi prej gize, perfshinë: Tubat, brrylat, T dhe reduktuesit sipas vizatimeve perkatese	kg	350017.14
80	An-6	F.V flanaxha gize dhe xhunto çmontimi per bashkimin e rakorderive me njera tjetren	kg	7256.61
81	An-R1	F.V Rrethim i depos me H=2.2m, sipas vizatimeve	m	148.62
82	An-7.9	F.V UPS, 3F, 6kVA, 15 minuta autonomi per nevojat vetjake, perfshire te gjitha aksesoret e nevojshem sipas skemes se projektit	copë	1
83	An-7.11	F.V Kuader elektrik per seksionin e UPS, sipas skemes se projektit elektrik	copë	1
84	An-7.8	F.V Motorr elektrik per ngritjen e deres kryesore per futjen e mjetit ne stacion, perfshire te gjitha aksesoret e nevojshem	copë	1

85	An-7.13	F.V kuader industrial i kompletuar me priza sipas skemes per harqe sherbimi	copë	3
86	An-7.6	F.V Kuader elektrik i fuqise dhe komandimit per furnizimin e depos sipas skemës së projektit, perfshire te gjitha aksesoret e nevojshem per instalimin e tij.	copë	1
		SHUMA 20:		
		21. PAJISJE JASHTË LISTE		
87	Pj	Vinç elektrik 3 ton i montuar në trarë metalik, perfshire panelin e komandimit	copë	1
88	Pj	Furnizim matës uji elektromagnetik me flanaxha gize, DN700	copë	1
		SHUMA 21:		
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				
Shuma TVSH (për pajisje)				
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				
Totali				

Seriali:

RI
GU
:-

ALSP00504E - Stacioni i pompimit, Fushe Kruje, SHRUK Durres

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1. GAZ E NAFTAESJELLES				
1	4.123/4	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 100	copë	3
2	4.126/4	F.V. Ventila gize me flanaxha , Pn 16 bar, φ 100	copë	3
3	4.123/9	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 300	copë	5
4	4.123/7	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 200	copë	1
5	4.129/8	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ 300	copë	5
6	4.131/2.15	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie \div 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm ²	m	140
7	4.142/2.33	F.V. Kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm ²	m	25
8	4.133/1.13	F.V. Ne toke kablo Al fuqie \div 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm ²	m	116
9	4.133/2.13	F.V. Ne toke kablo Al fuqie \div 1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm ²	m	58
10	4.150/7	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 16mm ²	km	0.05
SHUMA 1:				
2. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	6
12	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	1
SHUMA 2:				
3. INSTALIME PER NDRICIM				
13	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	50
SHUMA 3:				
4. ANALIZA JASHTE LISTE				
14	An-3	F.V rakorderi prej Inoksi 316 L, perfshinë: Tubat, brrylat, T, reduktuesit, tubat e ajrimit si dhe sitat ne tubat e thithjes. Sipas Vizatimeve	kg	525
15	An-4	F.V flanaxha teke prej Inoksi 316 L, sipas vizatimeve	kg	1230
16	An-29	Montim pompe, perfshire te gjitha punimet e nevojshme per montimin dhe mbeshtetjen e sajë ne bazament	copë	3
17	An-13	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 250	copë	3
18	An-15	Montim paneli komandimi per pompe centrifugale horizontale Q=90 l/s, H=140 m, P=200kW	copë	3
19	An-2.4	F.V. Kabell me izolim EPR, I paskermuar, I pershtatshem per instalim nentoke 3x2.5 mm ²	m	50
20	An-2.2	F.V. Kabell me izolim EPR, I SKERMUAR, I pershtatshem per instalim nentoke 2x1.5 mm ²	m	150

21	An-2.3	F.V. Kabell me izolim EPR, I SKERMUAR, I pershtatshem per instalim nentoke 3x1.5 mm2	m	200
22	An-7.2	F.V. Transmetues Presioni 25 BAR 4-20 mA	copë	3
23	An-7.3	F.V. Mates niveli Uji 0-10 m, 4-20 mA	copë	1
24	An-7.4	F.V. Celes per matje niveli me percjellshmeri	copë	1
25	An-7.5	F.V. Celes per mbrojtje ndaj punes ne te thate	copë	3
26	An-6.4	F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje"toke"	copë	1
27	An-6.5	F.V Morseta bashkuese universale 3 pllaka	copë	8
28	An-C1	Demontimi dhe transport i rakorderive ekzistuese, perfshire: Tubacionet e celikut/gizes, pompat dhe te gjitha rakorderite/strukturat e tjera metalike te cilat jane ekzistuese dhe do te hiqen perfshire transportin e tyre	ton	3.5
29	An-7.6	F.V Kuader elektrik i fuqise per furnizimin e pompave ne stacionin e pompimit Fushe Kruje, sipas skemes së projektit, perfshire te gjitha aksesoret e nevojshem per instalimin e tij	copë	1
30	An-7.11	F.V Kuader elektrik per seksionin e UPS, sipas skemes se projektit elektrik	copë	1
31	An-2.9	F.V. Kabell FG16R16 S=5x6 mm2	m	50
32	An-7.9	F.V UPS, 3F, 6kVA, 15 minuta autonomi per nevojat vetjake, perfshire te gjitha aksesoret e nevojshem sipas skemes se projektit	copë	1
33	An-7.14	F.V Rifazator 15 kvAR, THD 25%,	copë	1
		SHUMA 4:		
		5. PAJISJE JASHTË LISTE		
34	Pj	Furnizim Pompe Centrifugale horizontale Q=90 l/s, H=140 m, P=200kW	copë	3
35	Pj	Furnizim paneli komandimi per pompe centrifugale horizontale Q=90 l/s, H=140 m, P=200kW	copë	3
		SHUMA 5:		
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)				
Shuma TVSH (për pajisje)				
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)				
Totali				

nr. 10
akti

Objekti: ALSP00504E - Rehabilitimi i godinës së pusit, Fushë Kruje- SHRUK Durrës

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1. PRISHJE				
1	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	101
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	90.1
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	27.9
SHUMA 1:				
2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	13.3
SHUMA 2:				
3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
5	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	101
6	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	90.1
7	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	27.9
SHUMA 3:				
4. PUNIME BOJATISJE				
8	2.404	Boje hidroplastike	m2	219
SHUMA 4:				
5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	8
10	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	11
11	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	38.3
SHUMA 5:				
6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	7.9
SHUMA 6:				
7. PUNIME DYER DRITARE				
13	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	5.28

14	2.375/ 1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.6
		SHUMA 7:		
		8. PUNIME HEKUR BETONI 3		
15	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.355
		SHUMA 8:		
		9. INSTALIME PER NDRICIM		
16	2.487/ b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	3
17	2.485/ g	F.V. Priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	copë	2
18	2.461	F.V. Ndricules fluoreshent 2x36w,IP40	copë	2
19	2.481/ 1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	50
20	2.481/ 2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	40
21	2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A	copë	1
22	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	1
23	2.473	F.V. Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	1
24	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	1
		SHUMA 9:		
		10. PUNIME DHEU		
25	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	30
26	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	5
		SHUMA 10:		
		11. PUNIME GERMIMI		
27	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	25
		SHUMA 11:		
		12. ANALIZA JASHTE LISTE		
28	An-3.3	Prize kuti IP44 16A 3P+T+N (kuqe)	copë	1
		SHUMA 12:		
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

ALSP00504E - Shuarsit e presionit, Cerme- SHRUK Durres

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	26
		SHUMA 1:		
		2. PUNIME DHEU		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	26
		SHUMA 2:		
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
3	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1.74
4	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	4.5
		SHUMA 3:		
		4. PUNIME HEKUR BETONI 3		
5	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.273
		SHUMA 4:		
		5. PUNIME SHITESASH		
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	19.9
		SHUMA 5:		
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	16
		SHUMA 6:		
		7. GAZ E NAFTESJELLES		
8	4.123/7	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ200	copë	4
		SHUMA 7:		
		8. ANALIZA JASHTE LISTE		
9	An-PV1	F.V Shuars presioni 1000 Litra, materiali Celik karboni, me veshje kunder korrezionit i pershtatshem per uje te pijshem	copë	2
10	An-PV2	F.V Shuars presioni 4000 Litra, materiali Celik karboni, me veshje kunder korrezionit i pershtatshem per uje te pijshem	copë	2
11	An-6	F.V flanaxha gize dhe xhunto çmontimi per bashkimin e rakorderive me njera tjetren	kg	393

12	An-5	F.V rakorderi prej gize, perfshinë: Tubat, brrylat, T dhe reduktuesit sipas vizatimeve perkatese	kg	978
		SHUMA 8:		
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				