

PROJEKT- ZBATIMI
Objekti: "Asfaltim i rrugeve lidhese ne fshatrat e Njesive Adm. Faza II"
PREVENTIVI I PUNIMEVE TOTAL

Nr.	Emertimi	Vlera pa TVSH	Vlera me TVSH
1	Rruga Unaza Bushkash		
2	Rruga e Fshatit Stojan		
3	Rruga e Varrezave Ulez		
4	Rruga Rezervuari-Baz		
5	Rruga Rrethe-Baz		
6	Rruga Lagjja e Re		
7	Rruga Ish Reparti Ushtarak		
8	Rruga Lagjja Ish Fabrika e Miellit		
9	Rruga Lagjja Ish Pallati i Ndertimit		
10	Rruga Lagjja e Stadiumit		
11	Rruga Kumija Tullave		
12	Rruga Lagjja Muzhake		
13	Rruga Lagjja Pali		
14	Rruga Shesh Frankth		
15	Rruga German-Xhepmetaj		
16	Rruga Fshati Shoshaj (Kurtaj-Dikaj)		
17	Rruga Rukaj-Rremull		
18	Rruga e Fshatit Gjalisht		
TOTALI			

PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga e Fshatit Gjalisht"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	3,245		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	12,575		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	12,575		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	9,785		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	10,155		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	3,580		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	10		
2	1.132/p	Tuba betoni Ø 500 mm	ml	15		
3	3.164/1	F.v Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315	ml	10		
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	115		
5	3.87/b	Germim dheu me eskavator goma m0.25 m ³ , ne kanal me gjersi >m, toke e zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	225		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Rukaj-Rremull"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ²	m ³	4,158		
2	3.164/1b	Mbushje ne cakell e gur gurorje ne trupin e rruges,perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1,080		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	14,984		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	14,984		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	11,238		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	11,238		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	3,746		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	15		
2	1.132	Tuba Betoni Ø500mm	ml	20		
3	3.164/1	F.v Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315	ml	10		
4	3.164/3	F.v Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500	ml	20		
5	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	190		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Fshati Shoshaj (Kurtaj-Dikaj)"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m2	m ³	940		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,800		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,800		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,100		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	2,100		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	675		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	10		
2	3.164/1	F.v Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315	ml	10		
3	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga German-Xhepmetaj"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	758		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,856		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	4,856		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,750		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	3,750		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	1,250		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	15		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Shesh Frankth"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	1,034		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,740		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3,740		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,657		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	2,805		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	935		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	10		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	10		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Lagjja Pali"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	325		
					Shuma1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	940		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	940		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	705		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	705		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	235		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	10		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Lagjja Muzhake"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	615		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,500		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,500		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,875		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	1,875		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	685		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	10		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Kumia Tullave"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	453		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,424		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,424		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,080		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	1,080		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	350		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	10		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIV I PUNIMEVE
"Rruga Lagjja e Stadiumit"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	620		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,884		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,884		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,413		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	1,413		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	471		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	8		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
3	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
4	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	942		
5	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	2		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Lagjja e Re"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	1,344		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,452		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	4,452		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,339		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	3,339		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	1,113		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	20		
2	1.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
3	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
4	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2,226		
5	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	2		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Lagjja Ish Fabrika e Miellit"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	470		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,496		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,496		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,122		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	1,122		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	374		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT SINJALSTIKE DHE NDRICIM						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	4		
2	1.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	2		
3	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	9		
4	An.3.175	Ndricues LED 94W	cope	9		
5	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	9		
6	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	9		
7	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	9		
8	4.141/1.1	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x10mm ²	ml	370		
9	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
10	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	748		
11	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	2		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Lagjja Ish Pallati i Ndertimit"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	116		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	387		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	387		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	261		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	261		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	87		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT SINJALSTIKE DHE NDRICIM						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	4		
2	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	9		
3	An.3.175	Ndricules LED 94W	cope	9		
4	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	9		
5	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	9		
6	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	9		
7	4.141/1.1	F.V. Ne token kabllor Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	ml	370		
8	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
9	1.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	2		
10	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
11	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	174		
12	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	2		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Ish Reparti Ushtarak"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	493		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,264		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,264		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	948		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	948		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	316		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	5		
2	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	6		
3	An.3.175	Ndricues LED 94W	cope	6		
4	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	6		
5	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	6		
6	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	6		
7	4.141/1.1	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2	ml	222		
8	1.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	2		
9	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	Cope	2		
10	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	632		
11	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	Cope	2		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Rrethe-Baz"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	852		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,351		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	4,351		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,384		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	3,384		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	966		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	12		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Rezervuari-Baz"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ³	m ³	853		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,120		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3,120		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,340		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	2,340		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	780		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	12		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga e Fshatit Stojan"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m ²	m ³	3,423		
2	3.164/1b	Mbushje ne cakell e gur gurorje ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	1,138		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	11,700		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	11,700		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	8,775		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m ²	m ²	8,775		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	2,925		
					Shuma 2	
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	15		
2	1.132	Tuba Betoni Ø500mm	ml	25		
3	3.164/1	F.v Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315	ml	20		
4	3.164/3	F.v Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500	ml	10		
5	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	140		
6	3.87/b	Germim dheu me eskavator goma m0.25 m ³ , ne kanal me gjersi >m, toke e zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	374		
					Shuma 3	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga Unaza Bushkash"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	546		
Shuma 1						
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,504		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,504		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1,228		
4	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m ²	1,228		
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	376		
Shuma 2						
3 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	16		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
Shuma 3						
Shuma pa TVSH						
Tvsh 20%						
Shuma me TVSH						

**PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda**

**PROJEKT- ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE
"Rruga e Varrezave Ulez"**

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,000		
2	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave, 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	750		
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (Per bankina)	m ²	250		
					Shuma 1	
2 - NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT						
1	3.408	F.v Tuba metalik D=219mm	ml	12		
2	3.837	Rrethim i perkoheshem me kollona b/a+rrjete teli	m ²	20		
3	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	5		
					Shuma 2	
					Shuma pa TVSH	
					Tvsh 20%	
					Shuma me TVSH	

PREVENTIVUES
Shoqeria "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k.
Perfaqesues
Z. Gramoz Skenda