

Projektuesi:

Zetakonsult shpk

Objekti:

"RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS SË FSHATIT LAPARDHA", (Nj.Adm. KOTË)

Datë:

27-04-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426/5	Prishje mure betoni >	m3	3.9		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	4286.0		
3	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	260.0		
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	4138.0		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	112.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	2450.0		
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	11500.0		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	11500.0		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm >	m2	1300.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	9030.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				

11	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	9030.0	
		Shuma 5:			
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
12	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2 >	m2	500.0	
13	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m >	m3	80.0	
14	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m >	m3	240.0	
15	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	86.0	
16	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni >	m	36.0	
17	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni >	m	44.0	
18	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni >	m	13.0	
19	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni >	m	8.0	
		Shuma 6:			
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	273.0	
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	194.0	
		Shuma 7:			
		8. PUNIME SHITESASH 2			
22	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	50.0	
		Shuma 8:			
		9. PUNIME TE NDRYSHME			
23	3.653	F.V. Tuba plastmasi ø 150 >	m	60.0	
24	3.654	F.V. Tuba plastmasi ø 100 >	m	40.0	
		Shuma 9:			
		10. PUNIME HEKUR BETONI			
25	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.1	

		Shuma 10:			
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË			
26	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	2.0	
		Shuma 11:			
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
27	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60 >	copë	6.0	
28	3.924/2	F.V. Sinjale "emër rrugë" LxH normal 80x25 >	copë	1.0	
29	3.184	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W3 >	ml	50.0	
		Shuma 12:			
		13. B. SINJALET HORIZONTALE			
30	3.942	Vijezi shirit gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponte (sprajt) >	ml	5160.0	
		Shuma 13:			
		14. ANALIZA JASHTË LISTE			
31	An + 2.519	F.V tub pvc Ø 90 (per kullimin e ujrave ne mure) >	ml	16.0	
		Shuma 14:			
Shuma Analiza					57,755,645.97
Fondi Rezervë (1.0%)					577,556.46
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)					58,333,202.43
TVSH (20%)					11,666,640.49
Shuma me TVSH					69,999,842.91
Totali					69,999,842.91

Preventivuesi:

Ing.Lorenc Hoxha

Investitori:

BASHKIA SELENICË

**Lorenc
Hoxha**Printuar: 27.04.2026
Digitally signed by

Lorenc Hoxha

Date: 2026.05.04