

Projektuesi: Rean 95 Shpk, Tiranë

Datë: 20-04-2026

Objekti: "Rrjet i ri Transmetimi + kaptazh Amonicë", Ujësjetellës Kanalizime

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.3	Preje e sistemim pemesh $\varnothing 10 \sim 20$ cm	copë	32		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e forte.	m3	92.5		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
3	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave $1 \times 1 \times 2$ m	m3	14.2		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
4	2.491/1g	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	1000		
5	2.211	Fv.Rezervuari zingato 1000 litra	copë	4		
6	2.491/1f	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, Pn 20	ml	60		
7	2.494/6	Fv.Saracineska bronzi $\varnothing 21/2" = 70$ mm	copë	16		
8	2.491/1g	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, Pn 20	ml	150		
		SHUMA 4:				
		5. GAZ E NAFTESJELLES				
9	4.59	Fv.Tuba celiku $\varnothing \div 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.1800167		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
10	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	508		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME DYER DRITARE				
11	2.390/1	Fv.Dyer metalike llamarine	m2	1.53		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166/1a	Fv.Hekur betoni periodik $\varnothing > 12$ mm	ton	2.98		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JAShte LISTE				
13	An01	Puntori per largim te gureve te medhenj nga zona e vepres se marrjes(gure te rene nga rreshqitja)	op	53.25		
14	An02	Kanal me gure mbi gabion per grumbullimin e ujit	m3	4.66		
15	An03	Germim kanali shkemb I bute me krah	m3	720		

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
16	An04	Mur guri llac cemento per shpatullimin në dy anet e proit per mbrojtjen e gabionit	m3	8.75		
17	An05	Fv.Saraçineske çeliku me flanaxha Ø 80mm PN 16 tek puseta perpara ndarjes se linjave	copë	6		
18	An06	Fv.Fllanxha çeliku te sheshta PN16, DN 80	cift	8		
19	An07	Fv.Fllanxha celiku te sheshta PN25 deri PN40, DN80mm ne linjen 720m	cift	18		
20	An08	Transport materiale me kafshe deri 2km	ton	70.6		
21	An09	Transport tuba Dj90mm PN 16 dhe PN 20 me krahe mbi 1 km	ml	800		
22	An10	Ndertim puseta shuarje me gure 2x2.0x2.1m	copë	4		
23	An11	Gure mesatar mbulim kanali i grumbullimit te ujit ne vepren e marjes	m3	11.45		
24	An12	Ndertim pusete lidhje e tubit ekz. me tubin e ri 90mm ne kuoten 1052m mbi ND	copë	1		
25	An13	Saraçineske çeliku me flanaxha Ø 85 mm,PN 16 per dalje nga pusetat e shuarjes	copë	10		
26	An14	Fv.Brryl me flanaxha DI EN 545,PN16,Dj90 tek lidhja me burimin	copë	18		
27	An14	Fv.Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 25 DN 80 (PAF)	copë	18		
28	An15	Mbrojtje e vepres se marjes të ujit pjesa ballore me gure mesatar	m3	28.6		
29	An16	Fv.Adaptor PE100 PN 16 Dj 90mm	copë	16		
30	An17	Rakorderi 22.5% per Tuba ujesjellesi PE d=90~200mm, t = 6.7 ~ 14.7mm, Pn 10	lekë	55		
31	An	Fv.Kapak gize per puseten ekzistuese hyrje Amonice	copë	4		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori:
Ujesjelles Kanalizime Vlorë Sh.A

Analizat e jashtme:

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
Puntori per largim te gureve te medhenj nga zona e vepres se marrjes(gure te rene nga rreshqitja) --- An01						
1		Puntori per largim te gureve te medhenj nga zona e vepres se marrjes(gure te rene nga rreshqitja)	op	6.63		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	5.84		
					Totali:	

Germim kanali shkemb I bute me krah --- An03						
1		Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op	5.24		
					Totali:	

1		Saraçineske çeliku +flanaxha Ø 80mm PN 16 tek puseta perpara ndarjes se linjave	copë	1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	4.1		
3		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.35		
4		Elektrosaldatrice	op	1.1		
5		Elektroda te zakonshme	kg	0.56		
6		Dado e bulona	kg	3.4		
7		Fllanaxha çeliku te sheshta PN16 deri PN40, DN25 deri DN600	kg	9.6		
8		Guarnicion	kg	0.25		
					Totali:	

Fv.Fllanxha celiku te sheshta PN25 deri PN40, DN80mm ne linjen 720m --- An07

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.065		
2		Elektrosaldatrice	op	1.2		
3		Fllanxha çeliku te sheshta PN25, DN25..... deri DN600	copë	1		
4		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	3.62		
5		Dado e bulona	kg	3.06		
6		Guarnicion	kg	0.13		
7		Elektroda te zakonshme	kg	1		
8		Te ndryshme 0.7%	lekë	6026.27		
					Totali:	

Transport materiale me kafshe deri 2km --- An08

1		Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op	8		
2		Kafshe pune per transport	op	1		
					Totali:	

Transport tuba Dj90mm PN 16 dhe PN 20 me krahe mbi 1 km --- An09

1		Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op	4		
					Totali:	

Ndertim puseta shuarje me gure 2x2.0x2.1m --- An10

1		Gure kave mozaik	m3	1.25		
2		Transport i brendeshem grumbullim guri per puseta shuarje presioni	op	6.2		
3		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	16.3		
4		Cimento 32.5 N	kg	66		
5		Rere guri	m3	0.57		
6		Kapak betoni 20cm	copë	1		
7		Transport materiale ndertimi me kafshe deri 2km	op	8.6		
					Totali:	

Gure mesatar mbulim kanali i grumbullimit te ujit ne vepren e marjes --- An11

1		Gure kave mozaik	m3	1.1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	5.8		
3		Transport me krah i gurit nga vendmarja e tij deri mbi kanalin e grumbullimit te ujit	op	5.799		
					Totali:	

Ndertim pusete lidhje e tubit ekz. me tubin e ri 90mm ne kuoten 1052m mbi ND --- An12

1		Gure kave mozaik	m3	1.1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	16.3		
3		Cimento 32.5 N	kg	122		
4		Rere guri	m3	0.56		
5		Transport i brendeshem grumbullim guri per puseta shuarje presioni	t/km	4.2		
6		Kapak betoni 20cm	copë	1		
7		Transport mateiale ndertimi me kafshe	op	8		
					Totali:	

Saraçineske çeliku me fllanxha Ø 85 mm,PN 16 per dalje nga pusetat e shuarjes --- An13

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1		Saraçineske çeliku me flanaxha Ø 85 mm	copë	1		
2		Transport auto mbi 10 km	t/km	0.35		
3		Elektrosaldatrice	op	1.1		
4		Elektroda te zakonshme	kg	0.56		
5		Punetori e specializuar (paga bruto+kontribut)	op	4.2		
6		Dado e bulona	kg	3.4		
7		Guarnicion	kg	1		
					Totali:	

Fv.Brryl me flanaxha DI EN 545,PN16,Dj90 tek lidhja me burimin --- An14

1		Brryl me flanaxha DI EN 545,PN16,Dj90 tek lidhja me burimin	copë	1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	0.25		
3		Te ndryshme 0.7%	lekë	9000		
4		Transport me krahe	op	1.12		
5		Fllanaxha celiku	kg	9.6		
					Totali:	

Fv.Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 25 DN 80 (PAF) --- An14

1		Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 25 DN 80 (PAF)	copë	1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	6.2		
3		Transport me krahe deri 1km	op	2.6		
					Totali:	

Mbrojtje e vepres se marjes të ujit pjesa ballore me gure mesatar --- An15

1		Gure kave mozaik	m3	1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	16.3		
3		Transport i brendeshem grumbullim guri	op	5.8		
					Totali:	

Fv.Adaptor PE100 PN 16 Dj 90mm --- An16

1		Adaptor PE100 PN 16 Dj 90mm	copë	1		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	0.36		
3		Te ndryshme 0.7%	lekë	1020		
					Totali:	

Rakorderi 22.5% per Tuba ujesjellesi PE d=90~200mm, t = 6.7 ~ 14.7mm, Pn 10 --- An17

1		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	0.3690973		
2		Rakorderi 37.5% per Tuba ujesjellesi PE d=20~63mm, t = 2.3 ~ 7.1mm, Pn 20	lekë	620		
					Totali:	

Fv.Kapak gize per puseten ekzistuese hyrje Amonice --- An

1		Kapak gize	kg	120		
2		Punetori e specializuar (paga bruto+kontributet)	op	6.28		
					Totali:	
