

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti: Rehabilitimi I sistemit ushqyes nga Rezervuari i Likomelit ne Rezervuarin e Vriserase

Nr	Nr.An	Emertimi Punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
I. Punime rehabilitimi ne ushqyesin U-1 nga rezervuari i Likomelit						
1	3.2	Prerje bimesh te vogla Φ -10cm	m2	6796		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10 - 20	cope	121		
3	3.4	Prerje e sistemim pemesh $\varnothing$ 21 - 40	cope	5		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.5		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri t=5cm	m3	306		
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2161		
7	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu per bankinat dhe nivelim kanali	m3	2184		
8	4.1	F.V Porte metalike (portat e demtuara ne vepren e marrjes)	ton	0.8		
9	3.244/1	Beton per kanal C20/25	m3	1001		
10	3.287	F.V Hekur Φ <10mm, per kanalin	ton	27.7		
Shuma I						
2. Punime rehabilitimi ne ushqyesin U-2 nga lumi i Kseries						
1	3.2	Prerje bimesh te vogla Φ -10cm	m2	20512		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh 10 - 20	cope	154		
3	3.4	Prerje e sistemim pemesh $\varnothing$ 21 - 40	cope	15		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	361.5		
5	4.1	F.V Porte metalike(portat e demtuara), cope 3	ton	0.3		
6	2.258	Nenshtrese zhavorri t=5cm	m3	477.8		
7	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	2583		
8	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1164		
9	3.97/b	Germim per nivelim bankinash me esk.0.25m3	m3	150		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1164		
11	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu per bankinat dhe nivelim kanali	m3	2687		
12	3.46/1	Germim me krah per pastrim vepra arti (ure, tombino)	m3	12		
13	3.244	Beton per mure C20/25	m3	433		
14	3.244/1	Beton per kanal C20/25	m3	1710		
15	3.287	F.V Hekur Φ <10mm, per kanalin	ton	53.1		
16	3.287	F.V Hekur Φ <10mm, per murin	ton	2.37		
17	3.288	F.V Hekur Φ >10mm, per murin	ton	46		
Shuma II						
III. Ndertim vepra arti						
1. Ndertim Prize Tip 40x40 cm						
			cope	3		
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	4.44		
2	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu per bankinat dhe nivelim kanali	m3	1		
3	3.243	Beton per mure C20/25	m3	3.2		
4	4.1	F.V Porte metalike 40x50 cm	ton	0.053		
Shuma 1 prize						
3 priza				cope	3	
Shuma 1						
2. Ndertim Shkarkues D-80cm						
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	12		
2	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu per bankinat dhe nivelim kanali	m3	7		

3		Tubo betoni Ø 60 cm	ml	3		
4	3.243	Beton per mure C20/25	m3	6.7		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	1.5		
6	3.352	Veshje me gure t=20 cm	m3	0.5		
7	4.1	F.V Porte metalike 60x80 cm	ton	0.081		
		Shuma 1 shkarkues				
		3 shkarkues	cope	3		
		Shuma 3				
		3. Ndertim Ure Kembesore HD=2, B=1m	cope	3		
1	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	1		
2	3.47/1b	Mbushje ngjeshje dheu per bankinat dhe nivelim kanali	m3	1		
3	3.243	Beton per mure C20/25	m3	0.7		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	1.5		
5	3.288	F.V Hekur Φ>10mm, per murin	ton	0.026		
6	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.08		
		Shuma 1 ure				
		3 ura	cope	3		
		Shuma 3				
		4. F+v. Tombino D-1500 mm , L=8ml				
1	3.369	F+v. tombino D-1500 mm, L=8ml	ml	8		
		3 cope tombino	cope	3		
		Shuma 3				
		Shuma III				
		Shuma I+II+III				
		Fond rezerve 5%				
		Shuma				
		TVSH 20%				
		Totali				

Punoi : Ing. Gaqe MEÇI