

Objekti:

STUDIM - PROJEKTIM: "REHABILITIM I RRUGËS PINET – SAUQET" Projekt ZBATIMI

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	12177			20%
2	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	12177			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESH					
3	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	977			20%
4	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	3256			20%
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	25919			20%
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	26023			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA TEKNIKE					
7	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	18289			20%
8	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	18289			20%
		SHUMA 3:					
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
9	3.352	Mbushje me gur kave	m3	262			20%
10	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	763			20%
11	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	21			20%
12	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	110			20%
13	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	96			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	283			20%
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	115			20%
16	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	10			20%
		SHUMA 5:					
		6. PRISHJE					
17	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	160			20%

		SHUMA 6:					
		7. PUNIME TE NDRYSHME					
18	3.616/ b	F V bordura betoni 15x30cm	m	1047			20%
		SHUMA 7:					
		8. B. SINJALET HORIZONTALE					
19	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	10660			20%
20	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20			20%
		SHUMA 8:					
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
21	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	223			20%
22	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	6			20%
		SHUMA 9:					
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
23	3.932/ 1	F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	4			20%
24	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	47			20%
25	3.164/ 1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1047			20%
26	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	57			20%
27	3.933	F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	15			20%
28	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valze ne 1 ane , W3	ml	650			20%
29	3.919	F.V - fundore guardrail me 2 valez.	copë	16			20%
		SHUMA 10:					
		11. PUNIME SHITESH 2					
30	2.261	Shtrese rere	m3	167			20%
31	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	90			20%
32	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	429			20%
		SHUMA 11:					
		12. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
33	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	1038			20%
		SHUMA 12:					
		13. PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE					
34	3.610	Puseta hyrje dalje Tombino B/A H = 2.0 m, 1.5 x 1.5 m, me kapak B/A	copë	32			20%
		SHUMA 13:					
		14. PUNIME BETONI DHE B/A					
35	2.587	Mur betoni C 20/25	m3	80			20%
		SHUMA 14:					
		15. PUNIME DHEU					
36	2.47/a n	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	5323			20%
37	2.48/a n	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	6002			20%

		SHUMA 15:				
		16. PUNIME SHPYLLEZIMI				
38	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	5000		20%
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME HEKUR BETONI				
39	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	14.268		20%
		SHUMA 17:				
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
40	An	Pusete b/a shiu 40 x 60, h=100cm, me kapak kompozit	copë	55		20%
41	An	F.V Shirit sinjalizues kablo TU nen toke	ml	2500		20%
42	An	F.V. Mufta TU hermetike me rezine	copë	6		20%
43	An	F.V. Shtylle konike 7.8ml, me ndricues LED 56W eficence , perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit.	copë	57		20%
44	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x1.5 mm ²	ml	456		20%
45	An	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm ²	ml	2500		20%
46	An	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm	ml	120		20%
47	An	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø90 mm	ml	2500		20%
48	An	F.V. Panel Elektrik ndricimi I jashtem sipas vizatimit	copë	1		20%
49	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x10 mm ²	ml	2500		20%
50	An	FV pusete betoni 50x50x80cm, me kapak gize 40x40cm	copë	48		20%
51	An	Pasqyrë rrugore , D60 cm , per shikueshmeri ne kende te larta	copë	11		20%
		SHUMA 18:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: Bashkia Tirane

