



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË



Objekti: Ndërtim lera plasmasi dhe korita betoni në kullotë "Qafa e Martës". Ekonomia Pyjore Sherrë-Panarit.

PREVENTIV PUNIMESH

I	Ndërtim Lere Plastmasi "Qafa e Martës", nënngastra 36b.				
NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III dhe transport me karro dore deri 10 m	m3	1500		
2	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, në tokë të zakonshme.	m3	180		
3	Rrafshim skarpatesh, me krahë, në gërmim, në tokë të zakonshme	m2	140		
4	Prodhim gurësh me krahë, kur në sipërfaqje ka mesatarisht gurë	m3	114		
5	Hedhje dheu me lopatë, në tokë të butë	m3	180		
6	Përgatitje me krahë e betonit M-300	m3	1.2		
7	Hedhje betoni me krahë	m3	1.2		
8	Transport zhavorri, çakulli me kafshë, në distancë 0.5-1 km	m3	1.2		
9	Shoshitje dheu (shosha me vrima 2 x 2 cm)	m3	180		
10	Transport dheu me karro dore, në distancë deri 10 ml	m3	180		
11	Transport gurësh me karro dore, në distancë deri 10 ml	m3	90		
12	Shtresë kalldrëmi me gurë kave, me trashësi 20 cm.	m2	450		
13	Shttrim plastmasi me dy shtresa, formimi i tegelit me 5 palosje (gjerësi 6-8 cm per çdo palosje) dhe fiksimi i tij me mjete rrethanore	m2	1300		
14	Transport gurësh me kafshë, në distancë 0.5 - 1 km	m3	90		
SHUMA I:					
II	Ndërtim Lere Plastmasi "Qafa e Martës", nënngastra 39c.				
NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III dhe transport me karro dore deri 10 m	m3	1600		
2	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, në tokë të zakonshme.	m3	180		
3	Rrafshim skarpatesh, me krahë, në gërmim, në tokë të zakonshme	m2	140		
4	Prodhim gurësh me krahë, kur në sipërfaqje ka mesatarisht gurë	m3	114		
5	Hedhje dheu me lopatë, në tokë të butë	m3	180		
6	Përgatitje me krahë e betonit M-300	m3	1.2		
7	Hedhje betoni me krahë	m3	1.2		
8	Transport zhavorri, çakulli me kafshë, në distancë 0.5-1 km	m3	1.2		
9	Shoshitje dheu (shosha me vrima 2 x 2 cm)	m3	180		
10	Transport dheu me karro dore, në distancë deri 10 ml	m3	180		

11	Transport gurësh me karro dore, në distancë deri 10 m	m3	90		
12	Shtresë kalldrëmi me gurë kave, me trashësi 20 cm.	m2	450		
13	Shtrim plastmasi me dy shtresa, formimi i tegelit me 5 palosje (gjeresi 6-8 cm per çdo palosje) dhe fiksimi i tij me mjete rrethanore	m2	1300		
14	Transport gurësh me kafshë, në distancë 0.5 - 1 km	m3	90		
SHUMA II:					
III	Ndërtim Korita "Qafa e Martës", nënngastra 39c				
NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	Gërmim dheu me krahë, në tokë mesatare, në seksion të lirë, kategoria e III dhe transport me karro dore deri 10 m	m3	50		
2	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak, me krahë, çdo 20 cm, në tokë të zakonshme.	m3	5		
3	Ndërtim pusete prej betoni (për 1 m3 beton) M-300, ku perfshihen ndërtimi armaturës prej druri, vendosja e hekurit ose rrjetës prej teli, përgatitja e betonit, betonimi dhe dizarmimi	m3	16		
4	Tubo plastike d = 50 m/m	ml	145		
SHUMA III:					
SHUMA I+II+III					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma I+II+III + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
TOTALI					