

Objekti

PUNIME RIPARIMI NE KATIN PERDHE DHE TE PARE NE PALLATIN E KULTURES "NDUE SHYTI", PUKE

PREVENTIV

Nr.	Kodi	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
		1. Prishje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	14.0		
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	632.5		
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	296.8		
4	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)□		28.4		
		Shuma 1:				
		2. Punime Shtresash 2				
5	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	277.1		
6	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	234.5		
7	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	52.56		
		Shuma 2:				
		3. Punime dheu				
8	2.4	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	47.420		
		Shuma 3:				
		4. Instalime per Ndricim				
9	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	180		
10	2.487/a	F.V. Kuti suport plakët 2 mod	copë	18		
11	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	14		
12	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	24		
13	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200		
14	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	210		
15	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	64		
16	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	11		
		Shuma 4:				
		5. Punime Tavani dhe Suvatimi				
17	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	296.8		
18	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	632.5		
19	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	306.8		
20	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	632.5		
21	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	186.3		
22	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	17.0		
		Shuma 5:				
		6. Punime Bojatisje				
23	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	939.3		
24	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	m2	15.48		
		Shuma 6:				
		7. Analiza teknike per punimet dhe instalimet teknologjike				

25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.5349		
		Shuma 7:				
		8. Punime Dyer Dritare				
26	2.373/1	F.V. Vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	40.8		
27	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e l-re.		10.815		
		Shuma 8:				
		9. Punime Hidroizolimi dhe Çatite				
28	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B		44		
		Shuma 9:				
		10 Analiza jashte liste				
29	An1	Pastrim pllaka mermeri ne dyshemene e katit perdhe	m2	44.3		
		Shuma 10:				
		Shuma Analiza				
		Fondi rezerve 5%				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Totali				

Preventivuesi