

Seriali: DADD1413-D0A3-4910-9A95-3FE35922CE74

Projektuesi: "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k
Objekti: SISTEMIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËS SË FSHATIT PISHKASH, NJËSIA ADMINISTRATIVE QUKËS, BASHKIA PRRENJAS

Datë: 30-03-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	850			
2	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	930			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME DHEU					
3	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	80			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHITESASH					
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5443			
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6480			
6	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	5312			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME ASFALTIMI					
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5312			
		SHUMA 4:					
		5. ANALIZA TEKNIKE					
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5312			
		SHUMA 5:					
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
9	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	45			
		SHUMA 6:					

		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
10	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	32			
11	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	32			
12	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	32			
13	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	32			
14	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1			
15	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	1			
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
16	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.32			
		SHUMA 8:					
		9. GAZ E NAFTESJELLES					
17	4.131/3 .5	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	1300			
		SHUMA 9:					
		10. B. SINJALET HORIZONTALE					
18	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2500			
		SHUMA 10:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (4.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (4.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k

Investitori: Bashkia Prrenjas