

Objekti:

Punime per piken e lidhjes ne rezervuarin e Granices

Datë:

09-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	11.8		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	1.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	4.2		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	0.558		
		Shuma 4:				
		5. GAZ E NAFTESJELLES				
5	4.123/4	F.V. Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, ø100 >	copë	2.0		
6	4.14	F.V. Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 >	copë	2.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
7	An	F.V Kapak gize100x100cm (me dy hapje) >	copë	1.0		
8	An	F.V. "TEE" gize me fallanxha DN150/100mm >	copë	2.0		
9	An	F. V. Xhunto cmontimi, d=150mm, Pn16. >	copë	2.0		

10	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD90mm >	copë	2.0		
11	An	F.V Manikote elektrofuzive OD90mm >	copë	2.0		
12	An	F.V. Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, ø150 >	copë	2.0		
13	An	F.V Mates uji me fllanxha, DN80, Pn16 >	copë	2.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per linjat e dergimit

Datë: 20-04-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	245.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2030.0		
3	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	590.0		
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	1825.0		
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	324.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
6	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë >	m3	716.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	150.0		
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m >	m3	18.0		
9	3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m >	m3	107.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
10	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	420.0		
		Shuma 4:				
		5. PRISHJE				
11	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	5.1		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITRESASH 2				
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	5.1		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITRESASH				
13	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	360.0		
14	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	360.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	360.0		
16	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	360.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
17	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD90mm, Pn 16 - SDR 11 >	ml	4750.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per pusetat e ajrimit/ shkarkimit
Datë: 09-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	56.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	6.3		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	25.2		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	2.828		
		Shuma 4:				
		5. GAZ E NAFTESJELLES				
5	4.123/1	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø50 >	copë	4.0		
6	4.14	F.V. Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 >	copë	4.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
7	An	F.v Kapak gize100x100&Ø60cm >	copë	7.0		
8	An	F.V "TEE" gize me flanaxha DN80/60mm >	copë	4.0		
9	An	F.V. Tee elektrofuzive PE OD90mm >	copë	3.0		
10	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD90mm >	copë	14.0		

11	An	F.V Manikote elektrofuzive OD90mm >	copë	14.0		
12	An	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø80 >	copë	3.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per rezervuarin (100m3), Gerhot
Datë: 20-04-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	225.0		
2	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	90.0		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	15.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
4	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km >	m3	135.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
5	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	12.6		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	12.6		
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm >	m2	0.36		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	2.7		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama >	m2	132.0		
10	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	56.0		
11	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	64.0		
12	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	170.0		

		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
13	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m >	m3	11.8		
14	2.119/1b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m >	m3	0.9		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
15	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	7.8		
16	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.05		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
17	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah >	m2	13.5		
18	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	60.0		
19	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	75.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
20	2.404	Boje hidroplastike >	m2	148.5		
21	2.415	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese >	m2	8.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DYER DRITARE				
22	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. >	m2	2.2		
23	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh. >	m2	1.56		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
24	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.1		
25	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.38		

		Shuma 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
26	4.59	F.V. Tuba celiku $\phi \pm 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem >	ton	0.05		
27	4.14	F.V. Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 >	copë	1.0		
		Shuma 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
28	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	30.0		
		Shuma 12:				
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
29	2.518	Pjese speciale gize >	ton	0.1		
30	2.491/2i	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, Pn 10 >	ml	30.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
31	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	9.8		
		Shuma 14:				
		15. PUNIME MURATURE TULLE				
32	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15 >	m3	6.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
33	An	F.V veshje me polisterol EPS RF400 t=5cm >	m2	70.0		
34	An+ref 2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37 >	m3	18.0		
35	An+ref 2.133	Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C30/37, t=21-30cm >	m3	39.0		
36	An+ref 2.117/1b	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m >	m3	0.75		

37	An	F.V shkalle me tuba celiku inox (brenda ne rezervuar) >	copë	1.0		
38	An	F.V Kapak inox (100x100) cm >	copë	1.0		
39	An	F.V tuba gize me flanaxha >	ton	0.8		
40	An	F.V Panele rrethimi prej celiku të galvanizuar me Saldim + 3 tela me gjemba >	m2	85.0		
41	An	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø80 >	copë	1.0		
42	An	F.V. Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø150 >	copë	5.0		
43	An	F.V. Mates uji me flanaxha, DN150/Pn16 >	copë	1.0		
44	An	F.V. Filter uji me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø150 >	copë	1.0		
45	An	F.V. Fllanxhe adaptor PE/PVC DN80/Dj90mm >	copë	1.0		
46	An	F.V. Fllanxhe adaptor PE/PVC DN150/Dj140mm >	copë	2.0		
47	An	F.V Hidrovalvul gize me flanaxha (FCV), Pn deri 16 bar, ø80 >	copë	1.0		
48	An	F.V Kamera te Jashtme 1080P FULL HD, IP-3MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar >	copë	2.0		
49	An	F.V Panel diellor 250W dhe 1 bateri Lithium 200Ah >	komplet	1.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per rrjetin shperndares lagja Gerhot
Datë: 09-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² >	m3	225.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2417.8		
3	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	50.0		
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	1827.8		
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	195.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
6	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë >	m3	670.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	110.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
8	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet. >	ml	700.0		
		Shuma 4:				
		5. PRISHJE				
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	12.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHTRESASH 2				
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	12.0		

		Shuma 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
11	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues >	m2	120.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHTRESASH				
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	50.0		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	50.0		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
14	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	50.0		
15	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	50.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
16	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD140mm, Pn 10 - SDR 17 >	ml	910.0		
17	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD110mm, Pn 10 - SDR 17 >	ml	1240.0		
18	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100RC OD90mm, Pn 10 - SDR 17 >	ml	800.0		
19	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD75mm, Pn 10 - SDR 17 >	ml	250.0		
20	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD63mm, PN10 - SDR 17 >	ml	220.0		
21	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD50mm, PN10 - SDR 17 >	ml	320.0		
22	An	Shtrese me pllaka guri trotuari >	m2	120.0		
23	An	Shpim Mikrotuneli me drejtim lazer, komplet + aksesore dim.200mm >	ml	22.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						

TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per rezervuarin (50m3), Virua
Datë: 20-04-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	125.0		
2	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	45.0		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	12.0		
4	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke >	m3	1000.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
5	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km >	m3	80.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	7.7		
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	7.0		
8	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm >	m2	0.36		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	1.55		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
10	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama >	m2	77.0		
11	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm >	m2	34.0		
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama >	m2	36.0		

13	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B >	m2	125.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI DHE B/A				
14	2.119/1b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m >	m3	0.65		
15	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m >	m3	6.8		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME MURATURE TULLE				
16	2.71/1	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15 >	m3	2.9		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
17	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.45		
18	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	3.3		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
19	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah >	m2	6.5		
20	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 >	m2	35.0		
21	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m >	m2	50.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME BOJATISJE				
22	2.404	Boje hidroplastike >	m2	91.5		
23	2.415	F.V. Porte metalike dekorative rreshqitese >	m2	8.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME DYER DRITARE				
24	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. >	m2	2.2		
25	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh. >	m2	1.56		

		Shuma 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
26	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.1		
27	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta >	ton	0.3		
		Shuma 11:				
		12. GAZ E NAFTESJELLES				
28	4.59	F.V. Tuba celiku $\phi \pm 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem >	ton	0.03		
29	4.123/4	F.V. Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 100$ >	copë	2.0		
30	4.14	F.V. Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 >	copë	2.0		
		Shuma 12:				
		13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
31	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a >	ml	30.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
32	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	7.5		
		Shuma 14:				
		15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
33	2.491/2i	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, Pn 10 >	ml	60.0		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME SHITESASH				
34	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	690.0		
		Shuma 16:				
		17. ANALIZA JASHTE LISTE				
35	An	F.V veshje me polisterol EPS RF400 t=5cm >	m2	40.0		

36	An+ref 2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37 >	m3	10.2		
37	An+ref 2.133	Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C30/37, t=21-30cm >	m3	19.3		
38	An+ref 2.117/1b	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m >	m3	0.35		
39	An	F.V shkalle me tuba celiku inox (brenda ne rezervuar) >	copë	1.0		
40	An	F.V Kapak inox (100x100) cm >	copë	1.0		
41	An	F.V tuba gize me flanaxha >	ton	0.5		
42	An	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 65$ >	copë	1.0		
43	An	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 80$ >	copë	2.0		
44	An	F.V Saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 125$ >	copë	1.0		
45	An	F.V Mates uji me flanaxha, DN65, Pn16 >	copë	1.0		
46	An	F.V Mates uji me flanaxha, DN80, Pn16 >	copë	1.0		
47	An	F.V. Fllanxhe adaptor PE/PVC DN65/Dj75mm >	copë	1.0		
48	An	F.V. Fllanxhe adaptor PE/PVC DN80/Dj90mm >	copë	2.0		
49	An	F.V. Fllanxhe adaptor PE/PVC DN125/Dj125mm >	copë	1.0		
50	An	F.V. Filter uji me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 65$ >	copë	1.0		
51	An	F.V. Filter uji me flanaxha , Pn deri 16 bar, $\phi 80$ >	copë	1.0		
52	An	F.V Hidrovalvul gize me flanaxha (FCV), Pn deri 16 bar, $\phi 80$ >	copë	1.0		
53	An	F.V Panele rrethimi prej celiku të galvanizuar me Saldim + 3 tela me gjemba >	m2	75.0		

54	An	F.V Kamera te Jashtme 1080P FULL HD, IP-3MPx, Resolution, Low illumination, lens: 4mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar >	copë	2.0		
55	An	F.V Panel diellor 250W dhe 1 bateri Lithium 200Ah >	komplet	1.0		
		Shuma 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per rrjetin shperndares lagja Virua
Datë: 09-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ² >	m3	150.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	1603.8		
3	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3 >	m3	75.0		
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte >	m3	1078.8		
5	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km >	m3	300.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
6	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë >	m3	450.0		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	205.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
8	4.188	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk. >	ml	500.0		
		Shuma 4:				
		5. PRISHJE				
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	30.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHTRESASH 2				

10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	30.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHTRESASH				
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	300.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA JASHTE LISTE				
12	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100RC OD90mm, Pn 10 - SDR 17 >	ml	1050.0		
13	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD75mm, Pn 10 - SDR 17 >	ml	1000.0		
14	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD63mm, PN10 - SDR 17 >	ml	360.0		
15	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 RC OD50mm, PN10 - SDR 17 >	ml	130.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti:

Punime per pusetat e komandimit, reduktor presioni (PRV) dhe hidrantet

Datë:

09-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	24.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	2.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	10.8		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	1.212		
		Shuma 4:				
		5. GAZ E NAFTESJELLES				
5	4.14	F.V. Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 >	copë	3.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
6	An	F.V. Tee elektrofuzive PE OD140mm >	copë	1.0		
7	An	F.V. Tee elektrofuzive PE OD110mm >	copë	5.0		
8	An	F.V. Tee elektrofuzive PE OD90mm >	copë	3.0		
9	An	F.V. Tee elektrofuzive PE OD75mm >	copë	2.0		
10	An	F.V Red. elektrofuziv OD140/OD110 mm >	copë	1.0		

11	An	F.V Red. elektrofuziv OD110/OD90 mm >	copë	2.0		
12	An	F.V Red. elektrofuziv OD110/OD75 mm >	copë	2.0		
13	An	F.V Red. elektrofuziv OD110/OD63 mm >	copë	1.0		
14	An	F.V Red. elektrofuziv OD90/OD50 mm >	copë	1.0		
15	An	F.V Red. elektrofuziv OD75/OD63 mm >	copë	1.0		
16	An	F.V Red. elektrofuziv OD75/OD50 mm >	copë	1.0		
17	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD140mm >	copë	4.0		
18	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD110mm >	copë	4.0		
19	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD90mm >	copë	14.0		
20	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD75mm >	copë	8.0		
21	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD63mm >	copë	4.0		
22	An	F.V Fllanxhe Adaptor PE OD50mm >	copë	4.0		
23	An	F.V Manikote elektrofuzive OD140mm >	copë	5.0		
24	An	F.V Manikote elektrofuzive OD110mm >	copë	3.0		
25	An	F.V Manikote elektrofuzive OD90mm >	copë	14.0		
26	An	F.V Manikote elektrofuzive OD75mm >	copë	6.0		
27	An	F.V Manikote elektrofuzive OD63mm >	copë	2.0		
28	An	F.V Manikote elektrofuzive OD50mm >	copë	2.0		
29	An	F.V. saracineska gize, Pn deri 16 bar, $\phi 50$ perfshire aksin vertikal+ kuti gize siperfaqesore+blloku mbeshtetes >	copë	4.0		
30	An	F.V. saracineska gize, Pn deri 16 bar, $\phi 65$ perfshire aksin vertikal+ kuti gize siperfaqesore+blloku mbeshtetes >	copë	4.0		
31	An	F.V. saracineska gize, Pn deri 16 bar, $\phi 80$ perfshire aksin vertikal+ kuti gize siperfaqesore+blloku mbeshtetes >	copë	6.0		
32	An	F.V. saracineska gize, Pn deri 16 bar, $\phi 100$ perfshire aksin vertikal+ kuti gize siperfaqesore+blloku mbeshtetes >	copë	2.0		

33	An	F.V. saracineska gize, Pn deri 16 bar, $\phi 125$ perfshire aksin vertikal+ kuti gize siperfaqesore+blloku mbeshtetes >	copë	2.0		
34	An	F.v Kapak gize100x100& $\phi 60$ cm >	copë	3.0		
35	An	F.V. saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 65$ >	copë	1.0		
36	An	F.V. saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 80$ >	copë	1.0		
37	An	F.V Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 125$ >	copë	1.0		
38	An	F.V. Filter uji me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 65$ >	copë	1.0		
39	An	F.V. Filter uji me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 80$ >	copë	1.0		
40	An	F.V. Filter uji me fllanxha , Pn deri 16 bar, $\phi 125$ >	copë	1.0		
41	An	F.V. Reduktor presioni (PRV) , Pn16 DN65 >	copë	1.0		
42	An	F.V. Reduktor presioni (PRV), Pn16 DN80 >	copë	1.0		
43	An	F.V. Reduktor presioni (PRV), Pn16 DN125 >	copë	1.0		
44	An	Tub Gize me Fllanxha DN 80, L=100mm >	copë	2.0		
45	An	Berryl 90■ me Fllanxha DN80 >	copë	2.0		
46	An	F.V Hidrant Dn80, Pn16 >	copë	2.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

Objekti: Punime per pikat e lidhjeve me abonentet
Datë: 09-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
1	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm >	copë	100.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI DHE B/A				
2	2.201	Themel betoni C16/20 >	m3	6.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
3	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	5.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME MURATURE GURI				
4	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15 >	m3	5.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
5	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni >	m2	80.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA JASHTE LISTE				
6	An+ref 2. 491/2b/rc	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE 100RC Dj25mm, PN 10 - SDR 17 >	ml	500.0		
7	An	F.V Stafe EF D -- x1/2" >	copë	100.0		
8	An	F.V.Mates uji D-1/2" (perfshi aksesoret) >	copë	100.0		
9	An	F.V Valvul moskthimi bronxi 1/2" PN16 >	copë	100.0		

10	An	F.V Manikote HDPE, DN25 - 1/2", F/M >	copë	200.0		
11	An	F.V Brryl EF D-25mm >	copë	200.0		
12	An	F.V kasete matesi fiksuar ne mur >	copë	100.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori:

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME
GJIROKASTËR SH.A

P R E V E N T I V I O F E R T U A R P Ë R M B L E D H Ë S

**OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE
VIRUA", BASHKIA GJIROKASTËR
PROJEKT ZBATIMI**

Nr.	EMËRTIMI I OBJEKTEVE	VLERA (leke)
1	Punime per piken e lidhjes ne rezervuarin e Granices	
2	Punime per linjat e dergimit	
3	Punime per pusetat e ajrimit/ shkarkimit	
4	Punime per rezervuarin (100m3), Gerhot	
5	Punime per rrjetin shperndares lagja Gerhot	
6	Punime per rezervuarin (50m3), Virua	
7	Punime per rrjetin shperndares lagja Virua	
8	Punime per pusetat e komandimit, reduktor presioni (PRV) dhe hidrantet	
9	Punime per pikat e lidhjeve me abonentet	
Shuma Analiza		
Fondi rezerve 5%		
Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)		
TVSH 20%		
Shuma me TVSH		
Totali		

Investitori

Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Gjirokastrë sh.a