

"ANGERBA"shpk

**RIKONSTRUKSION I GODINES SE QENDRES SOCIALE "BESA", BARBULLUSH
(NYJET HIDROSANITARE)"
BASHKIA VAU DEJES**

P R E V E N T I V I P E R M B L E D H E S

NR	EMERTIMI I N/OBJEKTIT	NJESIA	VLERA
A	PUNIME RIKONSTRUKSIONI	Leke	-
	SHUMA A	Leke	-
	Fond Rezerve 3 %	Leke	
	SHUMA	Leke	-
	T.V.SH. 20%	Leke	-
I	SHUMA	Leke	-
II	PAJISJE	Leke	-
	SHUMA TOTALE (I + II)	Leke	-

**Shenim : Preventivi eshte vleresuar me çmimet e sistemit te integruar
per informatizimin e Manualit te Çmimeve ,V.K.M. Nr. 216 ,date 13.04.2023**

**"ANGERBA"shpk
Ing. Burhan HAFIZI**

“ANGERBA”shpk

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "Rikonstruksioni i Godines se Qendres Sociale "Besa",Barbullush (Nyjet Hidrosanitare)" Bashkia Vau Dejes

A. PUNIME RIKONSTRUKSIONI						
Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I	Punime Prishje					
1	2.391	Heqje dyer egzistuese	m ²	22		
2	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	30		
3	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	4		
4	2.310/2	Prishje suvatim i brendshem muri,	m ²	72		
5	2.426/11	Prishje suvatim tavani,	m ²	72		
6	3.197/2	Prishje shtrese dhe veshje me pllaka	m ²	130		
7	5.501/1	Heqje WC allafranga egzistuese + kasete	cope	6		
8	2.495/1	Heqje Lavaman me mishelator	cope	4		
9	An.1	Heqje pilete dysHEME 50 mm	cope	6		
10	An.2	Heqje grup dushi	cope	4		
11	An.3	Prishje mur gipsi	m ²	67		
12	An.4	Heqje vetrare duralumini	m ²	22		
13	2.38	Transport mbeturinash me karoce dore ne largesi 10m	m ³	90		
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	30		
					Shuma 1	
II	Punime Çatie					
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	33		
					Shuma 2	-
III	Punime shtresash					
1	2.261	Shtrese rere/cimento per nivelim tmes = 5 cm	m ³	50		
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	50		
3	2.267/a	Shtrese pllaka grez porcelanato per nyjet hidrosanitare	m ²	50		
4	2.326	Veshje pllaka majolike per nyjet hidrosanitare	m ²	100		
5	2.515	FV pilete dysHEME 50 mm	cope	5		
6	2.501	FV WC allafranga	cope	8		
7	2.495	FV Lavaman me mishelator	cope	4		
8	An.5	FV grup dushi	cope	3		
9	2.519	Tub kanalizimi PVC Ø 90	ml	10		
10	2.516/1	FV tuba e rakorderi PVC	kg	50		
					Shuma 3	-
IV	Punime suvatimi e bojatisje te brendshme					
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah,	m ²	72		-
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	532		-
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25,	m ²	72		-
4	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I	m ²	1,284		-
5	An.6	FV korimano ne te dy anet e murit	ml	90		-
					Shuma 4	-
V	Punime dyersh dhe dritaresh					
1	An.7	Vendosje vetrare duralumini egzistuese	m ²	22		-
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje elemente d/a.	m ²	2		-
					Shuma 5	-
VI	Punime per taracen					
1	An.8	Heqje e kapuçit te llamarines	m ²	20		-
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama per taracat	m ²	190		-
3	2.203	Llamarine xingato mbi parapet	m ²	20		-

					Shuma 6	-
VII		Punime per sistemimet e jashteme				
1	2.5	Germim dheu me krahe per themele h=1.5 m,kat III per trotuarin	m³	10		-
2	2.258	Nënshtresë zhavorri per trotuarin	m³	5		-
3	3.243/1	Beton C 16/20 h=10 cm per trotuarin	m³	5		-
4	2.5	Germim dheu me krahe per themele h=1.5 m,kat III per KUZ dhe KUB	m³	30		-
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm per KUB	ml	20		-
6	2.523	Tub kanalizimi PVC 200	ml	30		-
7	3.396/1	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m³	10		-
8	2.598	F.V. Pusete shkarkimi 50 x 50, h=150, me kapak me zgare gize	cope	3		-
9	2.598	Pusete per KUZ (0.5 x 0.5x1.5)m	cope	2		-
10	An.9	Vendosje Kondicioner 9000 BTU,Klasi Energjise A++/A,Gaz: R32 ,Inverter	copë	17		0
					Shuma 7	-
					Shuma A (1 ÷ 7)	-
B. PAJISJE						
1	An.10	Punimizim Kondicioner 9000 BTU,Klasi Energjise A++/A,Gaz: R32 ,Inverter	copë	17		0
		SHUMA B				0

“ANGERBA”shpk
Drejtues Teknik & Ligjor
 Ing. Burhan HAFIZI